

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi powiatowej w Nieszczycach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1.1.	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,142km	km		
				RAZEM	0,142
1.2.	KNR 2-31 1402-03-04	Oczyszczenie, plantowanie i ścinanie poboczy 142m	m		
				RAZEM	142
1.3.	KNR 2-31 1510-01-03	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0,5km 189t	t		
				RAZEM	189
1.4.	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyladowczymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km (4,5km) 38t	t		
				RAZEM	38
2.		Wykonanie chodników			
2.1.	KNR 2-31 0401-04	Wykonanie rowka pod krawężniki i ławy krawężnikowe 142m	m		
				RAZEM	142
2.2.	KNR 2-31 0402-01-04	Wykonanie ław z oporem pod krawężniki 11m ³	m ³		
				RAZEM	11
2.3.	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych 30x15cm 142m	m		
				RAZEM	140
2.4.	KNR 2-31 0401-01-04	Wykonanie rowka pod obrzeża 142m	m		
				RAZEM	142
2.5.	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeży betonowych 142m	m		
				RAZEM	142
2.6.	KNR 2-31 0101-07	Korytowanie na całej szerokości chodników (gł.0,1m) 285m ²	m ²		
				RAZEM	285
2.7.	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 270m ²	m ²		
				RAZEM	270
2.8.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszyw naturalnych 270m ²	m ²		
				RAZEM	270
2.9.	KNR 2-31 0105-05	Warstwa podsypkowa 270m ²	m ²		
				RAZEM	270
2.10.	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 284m ²	m ²		
				RAZEM	270
2.11.	KNR 2-31 0315-05	Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową 142m	m		
				RAZEM	142

3.		Wykonanie wjazdu gospodarskiego			
3.1.	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15m ²	m ²		
				RAZEM	15
3.2.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 15m ²	m ²		
				RAZEM	15
3.3.	KNR 2-31 0105-05	Warstwa podsypkowa 15m ²	m ²		
				RAZEM	15
3.4.	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8cm 10m ²	m ²		
				RAZEM	10
4.		Roboty wykończeniowe			
4.1.	KNR 2-31 1301-0706-04	Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową 200m	m		
				RAZEM	200
4.2.	KNR 2-31 0702-01, 0703-02	Ustawienie znaków pionowych 3 szt	szt		
				RAZEM	3
4.3.	KNR 2-31 0703-01	Mocowanie znaków drogowych 3 szt	szt		
				RAZEM	3