



URZĄD GMINY

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 15

REGON : 000541948

NIP: 692-1001-291

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl

<http://www.rudna.pl>

konto: BS Wschowa / Rudna

14866900010151639720000018

Rudna, dnia 2014-01-31

SI. 271.B-635.1.2014

WYJAŚNIENIA

Dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Nieszczyce”

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na zapytanie :

1. Proszę o wyjaśnienie dot. poz. 1.2 przedmiaru robót dotycząca oczyszczania i ścinania poboczy w ilości 142 m – jakiej szer. ma być pobocze? W programie NORMA ścinanie poboczy wyrażone jest w m², a w przedmiarze w metrach.
2. W poz. 4.1 – malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową również jest w m², w przedmiarze w metrach. Co ma być malowane w ilości 200 m? Nie ma żadnej informacji na ten temat w dokumentacji projektowej.
3. W dokumentacji projektowej wjazd gospodarczy z kostki 8 cm wynosi 24 m², a w przedmiarze w poz. 3.1 – 3.3 podbudowy pod wjazd wraz z podsypką jest 15 m²? W poz. 3.4. nawierzchnia z kostki pod wjazd gospodarczy to 10 m²?
4. Proszę o doprecyzowanie punktu 1.2 Oczyszczenie, plantowanie i ścinanie poboczy, przedmiaru robót budowlanych, ponieważ obmiar został podany w metrach, a przywołana norma odnosi się do metrów kwadratowych.
5. Proszę o doprecyzowanie punktu 4.1 Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową, przedmiaru robót budowlanych, ponieważ obmiar został podany w metrach, a przywołana norma odnosi się do metrów kwadratowych.
6. Proszę o doprecyzowanie punktu 3.4 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm, przedmiaru robót budowlanych ponieważ przywołana norma KNR 2-31 0511-02 odnosi się do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 6 cm, a w opisie napisane jest: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm.

Wyjaśniam:

Ad.1, Ad.4

Zamawiający zmienia przedmiar robót. Aktualny przedmiar robót stanowi zał. Nr 1 do wyjaśnień.

Ad.2, Ad.5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.) powierzchnia znaku poziomego P6 (linia ostrzegawcza) wynosi 0,08 m²/mb. Odcinek linii ciągłej o szerokości 0,12 m wynosi 4,0 m zaś przerwa między odcinkami 2 m.

Ad.3, Ad.6

Powierzchnia kostki brukowej 8 cm (podjazd) wynosi 24 m², KNR 2-31 0511-03.

w. z. W Ó J T A
mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WÓJTA