

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	19*0.7*0.4*0.4	m ³	2.128	
				RAZEM	2.128
2 KNR 2-01					
d.1	0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
			m ³	2.128	
				RAZEM	2.128
2 Ogrodzenie - montaż					
3	KNR 2-02	Cokół ogrodzeniowy prefabrykowany wraz z łącznikiem	elem.		
d.2	0356-01		elem.	18.000	
	analogia	18			
				RAZEM	18.000
4 KNR 2-02					
d.2	1803-02	Ogrodzenie z paneli z siatki -pręty fi 5 mm na słupkach stal.o rozstawie 2, 5 m obsadzone w cokole - wys. 1.7 m (siatka , słupkek stal.z rur o śr. 76/ 3.5 mm , deklelek ,objmy , uchwyty i pomalowanie)	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000