

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

Budowa: Wykonanie płyty z kostki betonowej gr. 6 cm / podbudowy / pod wiatę przystankową

Obiekt: Przystanek autobusowy w Chelmie

Rodzaj robót: Rozbiórkowo - budowlane

Lokalizacja: Chelm gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

12-05-2014

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1		CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy			
1	10	KNR 404-03-02-01-00	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów grub do 70 cm 9.80 mb x 0.70 x 0.20 =	m ³	1,400
1	20	KNNR N001-03-03-02-00	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	2,000
1	30	KNR 404-04-03-03-00	Rozebranie olacenia dachu	m ²	9,000
1	40	KNR 401-05-08-01-00	Rozbiórki pokrycia z eternitu - analogia	m²	9,000
1	50	KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek z cegiel grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ²	25,180
1	51	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych posadzek niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m ²	1,000
1	52	ROB 999	Robotnik budowlany - rozbiórka ławek drewnianych	r-godz	8,000
1	53	KNNR N001-03-03-02-00	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³	2,160
1	54	KNR 231-01-15-01-00	Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% łamanego, grub 15 cm	m ²	9,600
1	55	KNR 231-01-15-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa + 3% cementu grub 8 cm	m ²	9,600
1	60	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	mctr	9,600
1	70	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ²	1,000
1	71	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 3.16 m x 1.86 m = 10.08 m	mctr	10,080
1	72	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej dl.3.0 m x szer. 1.70 m	m ²	5,100
1	80	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ²	6,000
1	90	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ²	60,000

W Z. WOJTA
mgr inż. Andrzej Bobrek
KIEROWNIK WOJTA

kw

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

Budowa: Wykonanie płyty z kostki betonowej gr. 6 cm / podbudowy / pod wiatę przystankową

Obiekt: Przystanek autobusowy w Miłogoszczu

Rodzaj robót: Rozbiórkowo - budowlane

Lokalizacja: Miłogoszcz gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

12-05-2014

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NIT	ILOŚĆ
1			CPV 45113000-2; Roboty na placu budowy			
1	53	KNR N001-03-03-02-00	Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności	m ³		2,160
1	54	KNR 231-01-15-01-00	Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% łamanego, grub 15 cm	m ²		9,600
1	55	KNR 231-01-15-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa + 3% cementu grub 8 cm	m ²		9,600
1	60	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr		9,600
1	70	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ³		1,000
1	71	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 3.16 m x 1.86 m = 10.08 m	metr		10,080
1	72	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej dl.3.0 m x szer. 1.70 m	m ²		5,100
1	80	KNR 404-11-01-03-00	Wywizczenie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m ³		6,000
1	90	KNR 404-11-01-06-00	Dotutek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ³		60,000

Wojta
Zastępca Wojta

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Przystanek autobusowy

Rodzaj robót: Roboty dachowe

Lokalizacja: Nieszczyce gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

21-05-2014

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1			CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne		
1	60	KNR 401-04-10-01-00	Wymiana podsufitki z desek niestruganych grubości 19 mm	m ²	7,000
1	70	KNR 401-04-14-08-00	Wymiana łączenia dachu pod płyty z blachodawówki - analogia	m ²	7,000
1	80	KNR 401-04-14-11-00	Wymiana desek czółowych dachu	m ²	8,000
1	90	KNR 202-05-19-01-50	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną poliestrem fala 21,0x30	m ²	14,000

WÓJTA
Andrzej Dobrek
RUDNA WÓJTA

juw