

## WYJAŚNIENIA

### **Dot. zamówienia publicznego na zadanie p.n.“ Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudna“**

Na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) na zapytania:

1. Uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację wykonania i odboru robót, której części np.STO1 i STO2 przywoływane są w przedmiarze robót ,a nie jest ona załączona do dokumentacji

2. Wyjaśnienie kwestii zasuwy za nowym dekanterem przewidzianej w opisie sterowania natomiast nie uwzględnionej w przedmiarze robót, w związku z tym czy dopuszcza się zastosowanie dekantera bez pływaka zanurzonego z napędem elektrycznym.

3. Prosimy o zamieszczenie schematu Rozdzielniczy RT-T.

4. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej.

5. Prosimy o sprecyzowanie czy natleniacze strumieniowe z konstrukcją mocowaną do brzegu należy przewidzieć w kosztorysie jako pozycja do zakupu i pozostawienie inwestorowi, czy jako pozycja do wypożyczenia na czas remontu oczyszczalni.

6. Prosimy o podanie wykonania materiałowego wyposażenia (czujnik przecieku, zwężka strumieniowa) oraz kąta ustawienia łopatek mieszadeł , które należy wymienić w komorze retencyjnej i zbiorniku osadu czynnego.

7. Istniejąca aparatura kontrolno-pomiarowa na przedmiotowej oczyszczalni ścieków jest zdekompletowana i niesprawna.

Prosimy o sprecyzowanie czy w wykonywanym zadaniu należy przewidzieć naprawę i wymianę aparatury kontrolno-pomiarowej. Istniejący projekt i przedmiary nie obejmują tego zakresu, jednak bez sprawnej aparatury nie będzie możliwości uruchomienia oczyszczalni w standardzie automatyzacji przebiegu procesów technologicznych.

Czy Inwestor przewidział naprawę lub wymianę aparatury kontrolno-pomiarowej?

8. Inwestor w przedmiotowym zadaniu nie przewidział wymiany niesprawnych zasuw z napędem elektrycznym, po wymianie sterownika i oprogramowania zasuw dalej nie będą działały. Proszę o sprecyzowanie czy Inwestor przewidział naprawę zasuw?

9. W związku z koniecznością wyjaśnienia i sprecyzowania zakresu prac prosimy o przedłużenie terminu składania ofert przedmiotowego zadania.

10. Zamieszczenie przedmiaru w wersji edytowalnej, co pozwoliłoby uniknąć ewentualnych pomyłek przy sporządzaniu kosztorysu.

11. Zamieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

12. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej plików ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z projektem „Modernizacji ( remontu) oczyszczalni ścieków w m. Rudna).W przedmiarach robót znajdują się odwołania do nr specyfikacji, lecz w wystawionych plikach ich nie widać.

13. Realizacja ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudna“ obejmuje:

- wymianę istniejącego serownika reaktora SBR wraz z systemem wizualizacji reaktora.

Z przeprowadzonej na terenie oczyszczalni ścieków w m. Rudna wizji lokalnej wynika ,że powyższy sterownik jest od dawna niesprawny,niesprawne są też urządzenia niezbędne do automatycznej pracy reaktora typu sondy, armatura z napędami elektrycznymi na orurowaniu reaktora SBR. W przedstawionej do realizacji dokumentacji brak jest wytycznych dotyczących

ilości sygnałów oraz urządzeń objętych programem wizualizacji, wiele urządzeń zamontowanych na oczyszczalni jest w chwili obecnej niesprawne w związku z czym nie wysyła żadnych sygnałów do dyspozytorni. Brak jest również dostępu do opracowanej dla oczyszczalni SCADY na podstawie której miałyby zostać odtworzona wizualizacja dla oczyszczalni.

14. Prosimy również o wyjaśnienie ile czasu Zamawiający przewiduje na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Rudna“. Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym otwarcie ofert określono na 06.03.2015r.

Na chwilę obecną nie jest znany termin zakończenia postępowania przetargowego, znany jest jedynie termin zakończenia na 30.06.2015r. Uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania.

15. Zwracamy się także z prośbą o zamieszczenie STWiOR (Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), na którą powołuje się przedmiar robót.

### **Wyjaśniam:**

Ad. 1., Ad.15.

STWiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) została zamieszczona na stronie [www.bip.rudna.pl](http://www.bip.rudna.pl) w zakładce przetargi aktualne - p037\_15.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dekantera bez pływaka stale zanurzonego.

Ad.3.

Znajduje się w projekcie – rys. nr 3 – branża elektryczna.

Ad. 4. Ad.10 Ad.11

Zamawiający nie udostępni w wersji edytowalnej.

Ad. 5.

Należy przewidzieć w kosztorysie ofertowym jako pozycja do wypożyczenia na czas remontu oczyszczalni.

Ad. 6.

Parametry mieszadeł w komorze retencyjnej i zbiorniku osadu czynnego:

wykonanie materiałowe

- korpus żeliwo szare,

- wirnik stal nierdzewna AISI 316

mieszadło trzyłopatkowe w wersji bez pierścienia przepływowego

wyposażenie kontrola szczelności i temperatury z sygnalizatorem zawilgocenia.

Ad.7.

Zakres prac nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Ad. 8.

Wyjaśnienie stanowi aneks nr 1 do SIWZ, zamieszczony na stronie [www.bip.rudna.pl](http://www.bip.rudna.pl) w zakładce przetargi aktualne – p037-15.

Ad. 9.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Ad. 13.

Zakres prac nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Ad. 14.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z punktem 3 SIWZ.

Z up. Wójta Gminy

*Zdzisława Jemiolo*

Kierownik Referatu Inwestycji