



# GMINA RUDNA

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

tel. (076) 74-92-100

E-Mail [rudna@rudna.pl](mailto:rudna@rudna.pl)

NIP: 692-22-57-466

fax. (076) 74-92-117

<http://www.rudna.pl>

SI 271. B-687. A.2016

Rudna, 2016-04-18

## WYJAŚNIENIA

**dot. zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku mieszkalnego w m. Stara Rudna 6A i 6B”**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 2164 t.j.) na zapytanie:

1. „w przedmiarze robót w poz. 22 jest wykonanie obróbek wywiewek kanalizacyjnych. Istniejące kominki wentylacyjne nie nadają się do ponownego montażu, należy zastosować nowe systemowe kominki wentylacyjne przeznaczone do pokrycia z blachodachówki”
2. „w przedmiarze robót w poz. 17 jest montaż wyłazów i okien dachowych z odzysku. Informuję, że zdemontowane kołnierze uszczelniające okien nie mogą być ponownie użyte. Istniejące kołnierze są przystosowane do pokryć płaskich, należy zastosować nowe systemowe kołnierze przeznaczone do pokryć falistych”
3. „po wykonaniu nowego łączenia (kontrłata + lata) dach zostanie podniesiony co spowoduje powstanie szczeliny we wnękach okien dachowych. Czy należy doliczyć nowe obrobienie wnęk okiennych przez wykonawcę, czy też te prace zostaną wykonane samodzielnie przez lokatorów”?
4. „istniejące wyłazy dachowe są wykonane ze zbitych desek i nie nadają się do ponownego montażu. Należy zastosować nowe systemowe wyłazy dachowe przeznaczone do pokrycia z blachodachówki.
5. Przed przystąpieniem do montażu wyłazów i okien dachowych należy wykonać konstrukcję nośną w obmiarze 3,40 m x 16 szt. Proponuję KNR 015II 0526-01 – osadzenie okien w połaci dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na powyższe pytania i uwagi.

**wyjaśniam:**

**ad.1, 2, 4, 5** - zmienia się przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ . Aktualny przedmiar robót obejmujący przedmiotowe roboty stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**ad.3** wykonanie nowego łączenia jest równocześnie z demontażem starego łączenia (poz. 4 i 11 przedmiaru).

**WOJCI GMINY RUDNA**  
*Władysław Bigus*