

zai. w 5 do zapytania
ofertowego

PRZEDMIAR - I etap

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA M. CHOBIEŃ - UL. S. AKERMAN
ADRES INWESTYCJI : CHOBIEŃ GM. RUDNA UL. S. AKERMAN - Dz. Nr 281 I 288/9
INWESTOR : GMINA RUDNA
ADRES INWESTORA : RUDNA PI. ZWYCIĘSTWA 15.
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Bachurski
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys obejmuje I etap budowy oświetlenia - przyłączy, szafkę SO-26 i latarnię nr 1.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
27.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ośw.drogi wewnętrznej-Chobienia ul.S.Akerman dz.nr 281 i 288/9.					
1 OPŁATY					
1	kalk.wl	Obsługa geodezyjna	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalk.wl	Opłata za wyłączenie sieci	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2 WYKONAWSTWO					
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
d.2	0717-02	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
d.2	0717-06	3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0726-10	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNNR 5	Szafka ROś kompletna	kpl.		
d.2	0401-01	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 5-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0316-02	5.2	m ³	5.20	
				RAZEM	5.20
8	KNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0314-02	5.2	m ³	5.20	
				RAZEM	6.20
9	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.2	0301-01	32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
10	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.	m		
d.2	0114-02	17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
11	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
d.2	0708-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp ręciovych (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.2	1005-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w latarnię na ziemi	m-1 przew		
d.2	1004-03	5	m-1 przew	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
d.2	0603-06	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.2	0907-06	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
16	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.2	0906-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17	E - 0510	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m	odc.		
d.2	4600-01	2	odc.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	107.53		
				RAZEM	

Słownie:

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0.57		
2.	środek transportowy	m-g	1.62		
3.	ciągnik kołowy	m-g	0.12		
4.	samochód dostawczy	m-g	0.06		
5.	pryczepa dłuźycowa	m-g	0.40		
6.	samochód samowładowawczy	m-g	0.26		
7.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0.51		
8.	pryczepa do przewożenia kabl	m-g	0.12		
				RAZEM	

Słownie:

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrel
SEKRETARZ GMINY