

zai. w 5 do zapytani
ofertowego

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA OŚWIETLENIA M. KOŻLICE
ADRES INWESTYCJI : KOŻLICE - GM. RUDNA DROGA GMINNA - Dz. Nr 66/1 i 66/2
INWESTOR : GMINA RUDNA
ADRES INWESTORA : RUDNA PI. ZWYCIĘSTWA 15.
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Bachurski
DATA OPRACOWANIA : 7.08.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
7.08.2016

Data zatwierdzenia

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa oświetlenia m. Koźlice - droga gminna - dz 66/1 i 66/2.					
1 OPŁATY					
1	kalk.wl	Nadzór archeologiczny	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	kalk.wl	Obsługa geodezyjna	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2 WYKONAWSTWO					
3	KNR-W 5-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m³		
d.2	0316-02	60.8	m³	60.80	
				RAZEM	60.80
4	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50	m		
d.2	0706-01	190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
5	KNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III	m³		
d.2	0314-02	60.8	m³	60.80	
				RAZEM	60.80
6	KNR-W 5-10	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.2	0301-01	380	m	380.00	
				RAZEM	380.00
7	KNR-W 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.- YAKXS 4x25 mm2 0,6/1 kV	m		
d.2	0114-02	190	m	190.00	
				RAZEM	190.00
8	KNNR 5	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III	m³		
d.2	0703-01	2.5	m³	2.50	
				RAZEM	2.50
9	KNNR 5	Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 150 mm pod obiektami - rura SRS	m		
d.2	0722-04	110 6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNNR 5	Szafka ROś kompletna	kpl.		
d.2	0401-01	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 5-10	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych SO 4,5/Noc o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III (SO 4,5 Noc+ fundament I ZK)	szt.		
d.2	0708-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR-W 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw ^{np. SW} TECEO 1 LED 36W	szt.		
d.2	1005-02	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDY 3x2,5 mm2	m-1 przew m-1 przew		
d.2	1004-03	20		20.00	
				RAZEM	20.00
14	E - 0510	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych + palczatki termokurczliwe	szt		
d.2	4500-06	10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNNR 5	Przewody uzlemlające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem-uziom słupa bednarka 4x2,5 mm (30 mb) +LgY 16 mm2 (4 mb + końcówki kablowe 8 szt)	m		
d.2	0602-04	30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
16	E - 0510	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dl. do 100 m	odc.		
d.2	4600-01	5	odc.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.2	1301-01	4	pomiar	4.00	
				RAZEM	4.00
				RAZEM	4.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 5 d.2 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrel
SEKRETARZ