

Wykonalne ogrodzenia przy SP w Chobieni - KOSZTORYS INWESTYCYJNY PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie ogrodzenia przy SP w Chobieni					
1 Wznoszenie ogrodzeń					
1	KNNR 1 0306-d.1 08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
2	KNR 2-02 d.1 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20	m ³		
		19*0,7*0,30	m ³	3,99	
				RAZEM	3,99
3	KNNR 2 1602-d.1 03	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 140cm i długości 250cm o oczkach 50x200mm ze słupkami 60x40, dł. 200cm z obejmami. Średnica drutu 5mm. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie RAL (kolor : ciemno zielony)	m		
		41-3-1.0	m	37,00	
				RAZEM	37,00
4	KNNR 6 0404-d.1 05 analogia	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z włobetonu) o wysokości 25cm i gr. 6cm wraz z łącznikami przysłupkowymi – ustawiane na podsypce cementowo-plakowej	m		
		37	m	37,00	
				RAZEM	37,00
5	KNR-W 2-02 d.1 1808-04	Brama dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem o wymiarach 140x300cm ze słupami stalowymi w komplecie. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie RAL (kolor : ciemno zielony)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-23 d.1 0402-03	Furtka z kształtowników stalowych i wypełnieniem panelem o wymiarach 140x100cm ze słupami stalowymi w komplecie. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie RAL (kolor : ciemno zielony)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 Kształtowanie terenu - roboty ziemne					
7	KNNR 1 0507-d.2 01	Humusowanie terenu wzdłuż ogrodzenia z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		37*2,5	m ²	92,50	
				RAZEM	92,50
8	KNZ d.2 analiza indywidualna	Dowóz ziemi	m ³		
		6,75	m ³	6,75	
				RAZEM	6,75
9	KNR 2-01 d.2 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³		
		15*0,5*0,9	m ³	6,75	
				RAZEM	6,75
10	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		6,75	m ³	6,75	
				RAZEM	6,75