

Zał. Nr 4 do
SIWZ

Lp.	Podst	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
Chobienia, ul. Brzozowa (dz. nr 175/3) -- Prace naprawcze na kaplicy cmentarnej					
1 Płytki ścienne					
1.1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	<elewacja boczna>41,67-0,21*2-2,63-0,31	m ²	38,31	
		<elewacja boczna -- powyżej okien> [1,4*0,9+0,6*0,3]*6	m ²	8,64	
				RAZEM	46,95
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłownicy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-07	(0,35*2+4,6*2)*0,4+(0,25*2+0,6*2)*6*0,25	m ²	6,51	
				RAZEM	6,51
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładkowym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
d.1.1	1105-01	46,95*0,05	m ³	2,35	
				RAZEM	2,35
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładkowym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
d.1.1	1105-01	Krotność = 10	m ³	2,35	
				RAZEM	2,35
5	KNZ	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.1	analiza indywidualna	2,35	m ³	2,35	
				RAZEM	2,35
1.2 Roboty budowlane					
6	KNR AT-22	Okladziny elewacyjne z płytek okładzinowych 60x30 cm na zaprawie klejowej cienko-warstwowej w kolorze grafitowym (płytki mrozoodporne)	m ²		
d.1.2	0301-04	46,95	m ²	46,95	
				RAZEM	46,95
7	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1.2	0101-02	46,95	m ²	46,95	
				RAZEM	46,95
8	KNR 2-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (materiał z demontażu)	m ²		
d.1.2	0506-02	6,51	m ²	6,51	
				RAZEM	6,51
2 Wymiana fug					
9	KNR 19-01	Wykucie fug specjalnym rylcem do fug lub wiertarką z nakładką do wykuwania fug wraz z dokładnym wyczyszczeniem (zwiększona robocizna ze względu na trudność wykonania prac do 3)	m ²		
d.2	0706-03	102,403-46,95	m ²	55,45	
	analoga			RAZEM	55,45
10	KNR 7-11	Fugowanie spoin płytek	m ²		
d.2	0231-03	102,403-46,95	m ²	55,45	
	analoga			RAZEM	55,45
11	KNR 4-01	Wyczyszczenie powierzchni po wykonaniu spoinowania	m ²		
d.2	1215-08	102,403-46,95	m ²	55,45	
	analoga			RAZEM	55,45
3 Wyczyszczenie płytek ściennych					
12	KNR K-04	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m ²		
d.3	0403-01	55,45	m ²	55,45	
				RAZEM	55,45
4 Modernizacja spocznika (podcień) z płytek granitowych -- wykonanie spadku poprzecznego i podłużnego					
4.1 Roboty rozbiórkowe					
13	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek granitowych wraz z cokolkami (materiał do ponownego wykorzystania)	m ²		
d.4.1	0504-01	6,55*2,05	m ²	13,43	
	analoga			RAZEM	13,43

Lp.	Podst	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skuca do 1 cm (docelowo śr. ok.3cm)na	m ²		
d.4.1	0211-01	ścianach lub podłogach	m ²	13.43	
		Krotność = 3			
		6.55*2.05			
				RAZEM	13.43
15	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-	m ³		
d.4.1	1105-01	nicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³	0.40	
		13.43*0.03			
				RAZEM	0.40
16	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mecha-	m ³		
d.4.1	1105-01	nicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m ³	0.40	
		Krotność = 10			
		0.4			
				RAZEM	0.40
17	KNZ	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m ³		
d.4.1	analiza indy-		m ³	0.40	
	widualna	0.4			
				RAZEM	0.40
4.2 Roboty budowlane					
18	KNR 2-02	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - stos,dług,obw,plyt do pow.do 6 m/m2	m ²		
d.4.2	2111-01	wraz z cokolikami - płyty granitowe groszkowane (materiał z rozbiórki)	m ²	13.43	
		6.55*2.05			
				RAZEM	13.43
5 Rusztowanie					
19	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m	kol.		
d.5	1612-06		kol.	10.00	
		10			
				RAZEM	10.00

Tancul