

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie dz. nr 780/2 w Rudnej					
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.05	ha	0.05	
				RAZEM	0.05
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm	m ²		
d.1	0810-05	2*3,0*2,0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.plaskowej	m		
d.1	0813-03	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	7*(0.25*0.15+0.15*0.15)	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 10 km - 80 % mechanicznie (średnia grubość 18,0cm)	m ³		
d.1	0206-02 + KNR 2-01	537.49*0.18*80%	m ³	77.40	
	0214-04			RAZEM	77.40
6	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (kat.gr.III) -- pozostałe 20%	m ³		
d.1	0301-02 + KNR 2-01	537.49*0.18*20%	m ³	19.35	
	0214-04			RAZEM	19.35
7	KNZ	Koszt składowania ziemi oraz gruzu	m ³		
d.1	analiza Indywidualna	12*0.1+77.40+19.35	m ³	97.95	
				RAZEM	97.95
2 Krawężniki betonowe					
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	7*(0.15*0.25+0.15*0.15)	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.plaskowej -- po długości wjazdu	m		
d.2	0403-05	7,0	m	7.00	
				RAZEM	7.00
3 Nawierzchnia					
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	537.49	m ²	537.49	
				RAZEM	537.49
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m ²		
d.3	0104-07 + KNR 2-31	537.49	m ²	537.49	
	0104-08			RAZEM	537.49
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	537.49	m ²	537.49	
				RAZEM	537.49
13	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy -- po 1,5 m z każdej strony po wykonaniu podbudowy łuczniowej	m ²		
d.3	1402-02	(10+61.3+7.5+7.5)*1.5	m ²	129.45	
				RAZEM	129.45

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

