

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Osuszenie i odgrzybianie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Drenaż
 Lokalizacja: Radomilów 5b gm.dz.nr. 126/1
 Gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
 Plac Zwycięstwa 15
 59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1		CPV 45211340-4: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - drenaż i inne roboty zabezpieczające			
1	10	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głębokości średnio do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³	40,000
1	11	KNR 201-03-20-04-00	Zasypanie wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m otoczkami od strony podwórka- analogia	m ³	22,000
1	12	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	100,000
1	20	KNR 404-03-01-02-00	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego grub do 10 cm - opaska, studzienka w piwnicy	m ³	10,000
1	21	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie chodnika z kostki betonowej na pod cementowo-piaskowej	m ²	12,000
1	22	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,000
1	30	KNNR N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	30,000
1	31	KNNR N006-06-04-03-00	Studnia chłonna z kręgów żelbetowych ø 1,0 m głębokości 2,0 m	szt	1,000
1	32	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem przed komórkami i obok budynku z wykonaniem profilu na wodę	m ²	10,000
1	33	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm x 7	m ²	70,000
1	40	KNR 201-06-22-03-00	Studzienka drenazowa w dnie wykopu z kręgów betonowych ø 1000 = < równo z fundamentem	szt	2,000
1	41	KNR 201-05-15-03-00	Ułożenie ścieku drogowego korytkowego grub 20 cm na podbudowie przy wjeździe na posesję i szczycie komórki - ekodren	metr	35,000
1	42	KNR 218-06-21-01-00	Pokrywa żelbetowa nadstudzienna ø 1000 z włazem żeliwnym	kmpł	2,000
1	50	KNR 201-06-10-03-00	Podsypka z przygotowaniem z mieszanki żwirku filtracyjnego i pospółki	m ³	12,000
1	60	KNR 201-06-11-04-10	Drenaż z rur PVC pełnych ø 100	metr	48,000
1	240	KNR 402-02-33-04-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 100 mm co najmniej 4 m od budynku	szt	1,000

mgr Andrzej Bobrek
 SEKRETARZ GMINY

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Osuszenie i odgrzybianie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, Remont mieszkań

Lokalizacja: Radomilów 5b gm.dz.nr. 126/1
Gm. RudnaZamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR		Strona 1			14-03-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1		CPV 45211340-4:	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego			
1	70	KNR 040-02-04-08-00	Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub pow 55-60 cm oraz na ścianach wewnętrznych	metr		71,000
1	80	KNR 040-02-09-01-00	Ręczna obrzutka nakładanie zaprawy Aisit kryjąco lub podobną - ściany piwnic na zewnątrz	m ²		80,000
1	90	KNR 040-02-10-01-02	Tynk jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa Aisit Sanierputz, ub podobny - wykonany ręcznie	m ²		80,000
1	100	KNR 040-02-10-02-02	Dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku Aisit Sanierputz wykonanego ręcznie	m ²		160,000
1	140	KNR 040-02-08-02-00	Zabiegi preparatem IZOMUR - analogia w mieszkaniach	m ²		45,000
1	170	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ² w mieszkaniach	m ²		45,000
1	180	KNR 401-07-11-06-00	Uzupelnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m ² w mieszkaniach	m ²		45,000
1	190	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w mieszkaniach	m ²		85,000
1	191	KNR 401-08-15-08-00	Wymiana listew przyściennych drewnianych	metr		35,000
1	200	KNR 401-12-16-01-00	Zasypanie podłóg trocinami	m ²		40,000
1	210	KNR 401-12-16-02-00	Usunięcie trocin z podłóg	m ²		40,000
1	220	KNR 217-01-24-01-10	Przewód wentylacyjny z PP prostokątny typ E do 35% udziału kształtek i obwodzie do 400 w piwnicach ok. 6 szt.	m ²		2,000
1	230	KNR 401-09-28-03-00	Wymiana okna PCW uchylnego 1-dzielnego pow do 1,0 m ² w piwnicy od strony frontowej i ogrodu	m ²		8,000
1	250	CEN 217-01-56-02-00	Doświetlacz okien piwnicznych z PCV z zabezpieczeniem na kratę - analogia	szt		8,000
1	251	CEN 201-03-10-01-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głę do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2 w piwnicy pod studzienke	m ³		2,000
1	260	CEN W215-02-07-09-10	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie betonowej w budynku mieszkalnym o 110	metr		10,000
1	270	CEN 001-04-49-01-00	Studzienka z kręgów betonowych o 500 w gruncie kat 1/2 piwnicy	szt		1,000
1	271	CEN 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej w piwnicy - studzienka rurociąg	m ²		2,000
1	272	CEN 401-08-04-03-00	Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 1,0 m ² w piwnicy po ułożeniu rurociągu	szt		2,000
1	273	CEN 218-06-21-01-00	Pokrywa żelbetowa nadstudzienna o 500 z włazem żeliwnym lub kratką ściekową żeliwną w piwnicy	kmpł		1,000
1	280	CEN 202-06-05-07-01	Izolacja pionowa 1-sza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na gorąco	m ²		86,000

Z up. Wójta

mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1	290	CEN	202-06-05-08-00 Izolacja pionowa 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco	m ²		86,000

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY