

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Malowanie elewacji w miejscowości Kęblów

Obiekt: Świątlica wiejska

Rodzaj robót: Remontowo-budowlane

Lokalizacja: Gmina Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna  
Plac Zwycięstwa 15  
59-305 Rudna

PRZEDMIAR		Strona 1			10-04-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1		CPV 45443000-4: Roboty elewacyjne Kęblów				
1	10	KNR 401-12-15-03-00	Mycie starych tynków - analogia	m <sup>2</sup>		153,000
1	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami zewnętrznymi elewacji z drobnymi naprawami tynku, przejście instalacji itp.	m <sup>2</sup>		153,000
1	30	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami silikonowymi tynków mineralnych elewacji	m <sup>2</sup>		128,000
1	31	KNR 202-09-25-01-00	Oslony drzwi i okien folią polietylenowa <i> kolor farby LAK 1004</i>	m <sup>2</sup>		11,000
1	40	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią opaski i innych elementów wokół budynku przed zabrudzeniem farbą - analogia	m <sup>2</sup>		50,000
1	61	KNR 202-09-32-02-50	Nowa wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ścianach wejściowej	m <sup>2</sup>		27,000
1	62	KNR 202-09-33-01-00	Wyprawa gładzona tynk mozaikowy o ziarnach o 1,2 mm na ścianach, powierzchniach płaskich ręcznie - cokół	m <sup>2</sup>		25,000
1	70	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		2,000
1	80	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m <sup>2</sup>		6,000
1	81	KNR 401-07-31-03-00	Uzupełnienie tynku szlachetnego mozaikowego drobnoziarnistego 1,2 mm ścian pow do 5 m <sup>2</sup> / cokół wys 50 cm/	m <sup>2</sup>		25,000
1	90	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>		50,000
1	91	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz		50,000
1	100	KNR 401-12-14-01-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow do 0,5 m <sup>2</sup>	szk		2,000
1	110	ROB 999	Robotnik budowlany / demontaż i montaż elementów wbudowanych w postaci rur spustowych, elementów inst. odgromowej, tablice itp. /	r-godz		5,000
1	120	KNR 403-12-05-01-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	szk		2,000
1	130	KNR 403-12-05-02-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny	szk		2,000
1	140	KNR 403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szk		2,000
1	150	KNR 403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szk		2,000

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Dłubek  
SEKRETARZ