

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Budowa: Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie

Obiekt: Dz. nr. 780/2

Rodzaj robót: Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Lokalizacja: dz.nr. 780/2

Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR		Strona 1			14-04-2017	
DZ.	POZ.	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN. MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1			Nawierzchnia asfaltowa na wjazdach do garaży			
1	20	KNR 231-03-13-01-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 2 cm	m ²		520,000
1	21	KNR 231-03-13-02-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m ²		1040,000
1	22	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem / 0.3 kg/m2 /	m ²		520,000
1	30	KNR 231-03-14-01-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa ścieralna grub 2 cm	m ²		520,000
1	40	KNR 231-03-14-02-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm	m ²		1040,000
1	41	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem /0.3kg/m2 /	m ²		520,000
1	50	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową	Mg		8,000
1	60	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt		1,000
1	90	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr		86,000
1	100	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m ²		6,000
1	110	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		86,000
1	120	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ²		10,000
1	130	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu od strony zewnętrznej krawężnika wys do 1,0 m, szer. min. 1 m, w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m ²		62,000
1	140	MAT 3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³		20,000

Z up. WWS
mgr Andrzej
SEKRETARZ G