

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3

Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie stropu w Szkole Podstawowej w Rudnej

ADRES INWESTYCJI: ul. Piaskowa 3; 59-305 Rudna

NAZWA INWESTORA: Gmina Rudna

ADRES INWESTORA: ulica Plac Zwycięstwa 15; 59-305 Rudna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

DATA OPRACOWANIA:

2017-04-27

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

uprawnienia budowlane do kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w sporządzeniu

- konstrukcyjno-budowlanej - nr ewid. 157/DOS/08
- drogowej - nr ewid. 279/DOS/10

Tomasz Jaremkiewicz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Z up. W...
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Ocieplenie stropu nad poddaszem nieogrzewanym			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Wysprzątanie części poddasza UWAGA: R = 0,20	m2		
		poz.2	m2	915,450	
				RAZEM	915,450
2 d.1	KNNR 2 0604 -02	Izolacja z folii paroizolacyjna -- stropy	m2		
		CZĘŚĆ nr 1 261,85	m2	261,850	
		CZĘŚĆ nr 2 331,85	m2	331,850	
		CZĘŚĆ nr 3 321,75	m2	321,750	
				RAZEM	915,450
3 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm (współczynnik przewodzenia 0,038 W/m2*K) poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.2	m2	915,450	
				RAZEM	915,450
4 d.1	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 8cm (współczynnik przewodzenia 0,038 W/m2*K) poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		poz.3	m2	915,450	
				RAZEM	915,450
5 d.1	KNR 2-02 1110-02 analogia	Podłoga z płyty OSB-3 grubości 18 mm -- podesty komunikacyjne poddasza układane na legarach drewnianych (kantówkach) 6x18cm -- ok. 4,00m3 UWAGA: R=0,50	m2		
		CZĘŚĆ nr 1 38,85	m2	38,850	
		CZĘŚĆ nr 2 66,65	m2	66,650	
		CZĘŚĆ nr 3 39,15	m2	39,150	
				RAZEM	144,650
2		Uszczelnienie pokrycia dachowego			
6 d.2	KNR 4-01 0504-03 z.sz. 2.3. 9909-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 50 m2 UWAGA: 50% nowej dachówki	m2 przel .pokr		
		75,00	m2 przel .pokr	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.2	KNR 4-01 0508-04	Oczyszczenie dachówek	szt.		
		13,75 * 75,00	szt.	1 031,250	
				RAZEM	1 031,250

Z up. ...
mgr Andrzej Bobro
SEKRECIARZ GMIN