

zal. w g
do SIW2

Samolicz
sykal.pl

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Osuszenie i odgrzybianie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Drenaż
Lokalizacja: Radomilów 5b gm.dz.nr. 126/1
Gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

14-03-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45211340-4: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego - drenaż i inne roboty zabezpieczające			
1	10	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głębokości średnio do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³	40,000
1	11	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głę do 3,0 m otoczkami od strony podwórka- analogia	m ³	22,000
1	12	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	100,000
1	20	KNR 404-03-01-02-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm - opaska, studzienka w piwnicy	m ²	10,000
1	21	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie chodnika z kostki betonowej na pod cementowo-piaskowej	m ²	12,000
1	22	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,000
1	30	KNNR N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	30,000
1	31	KNNR N006-06-04-03-00	Studnia chłonna z kręgów żelbetowych ø 1,0 m głębokości 2,0 m	szt	1,000
1	32	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem przed komórkami i obok budynku z wykonaniem profilu na wodę	m ²	10,000
1	33	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie ø 1 cm x 7	m ²	70,000
1	40	KNR 201-06-22-03-00	Studzienka drenażowa w dnie wykopu z kręgów betonowych ø 1000 = < równo z fundamentem	szt	2,000
1	41	KNR 201-05-15-03-00	Ułożenie ścieku drogowego korytkowego grub 20 cm na podbudowie przy wjeździe na posesję i szczytce komórek - ekodren	metr	35,000
1	42	KNR 218-06-21-01-00	Pokrywa żelbetowa nadstudzienna ø 1000 z włazem żeliwnym	kmpł	2,000
1	50	KNR 201-06-10-03-00	Podsypka z przygotowaniem z mieszanki żwirku filtracyjnego i pospółki	m ²	12,000
1	60	KNR 201-06-11-04-10	Drenaż z rur PVC pełnych ø 100	metr	48,000
1	240	KNR 402-02-33-04-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 100 mm co najmniej 4 m od budynku	szt	1,000

WÓJT GMINY RUDNA
Władysław Bigus