

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Osuszenie i odgrzybianie ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Remont mieszkań

Lokalizacja: Radomiłów 5b gm.dz.nr. 126/1  
Gm. Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna  
Plac Zwycięstwa 15  
59-305 Rudna

PRZEDMIAR		Strona 1			14-03-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1		CPV 45211340-4:	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego		
1	70	KNR 040-02-04-08-00	Iniekcja niskociśnieniowa w murze z cegły grub pow 55-60 cm oraz na ścianach wewnętrznych	metr	71,000
1	80	KNR 040-02-09-01-00	Ręczna obróbka nakładanie zaprawy Aisit kryjąco lub podobną - ściany piwnic na zewnątrz	m <sup>2</sup>	80,000
1	90	KNR 040-02-10-01-02	Tynk jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa Aisit Sanierputz ,ub podobny - wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	80,000
1	100	KNR 040-02-10-02-02	Dodatek za każde 0,5 cm zwiększeniu grubości tynku Aisit Sanierputz wykonanego ręcznie	m <sup>2</sup>	160,000
1	140	KNR 040-02-08-02-00	Zabiegi preparatem IZOMUR - analogia w mieszkaniach	m <sup>2</sup>	45,000
1	170	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup> w mieszkaniach	m <sup>2</sup>	45,000
1	180	KNR 401-07-11-06-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup> w mieszkaniach	m <sup>2</sup>	45,000
1	190	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 3-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w mieszkaniach	m <sup>2</sup>	85,000
1	191	KNR 401-08-15-08-00	Wymiana listew przyściennych drewnianych	metr	35,000
1	200	KNR 401-12-16-01-00	Zasypanie podłóg trocinami	m <sup>2</sup>	40,000
1	210	KNR 401-12-16-02-00	Usunięcie trocin z podłóg	m <sup>2</sup>	40,000
1	220	KNR 217-01-24-01-10	Przewód wentylacyjny z PP prostokątny typ E do 35% udziału kształtek i obwodzie do 400 w piwnicach ok. 6 szt.	m <sup>2</sup>	2,000
1	230	KNR 401-09-28-03-00	Wymiana okna PCW uchylnego I-dzielnego pow do 1,0 m <sup>2</sup> w piwnicy od strony frontowej i ogrodu	m <sup>2</sup>	8,000
1	250	CEN 217-01-56-02-00	Doświetlacz okien piwnicznych z PCV z zabezpieczeniem na kratę - analogia	szt	8,000
1	251	CEN 201-03-10-01-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2 w piwnicy pod studzienke	m <sup>2</sup>	2,000
1	260	CEN W215-02-07-09-10	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie betonowej w budynku mieszkalnym ø 110	metr	10,000
1	270	CEN 001-04-49-01-00	Studzienka z kręgów betonowych ø 500 w gruncie kat 1/2 piwnicy	szt	1,000
1	271	CEN 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej w piwnicy - studzienka rurociąg	m <sup>2</sup>	2,000
1	272	CEN 401-08-04-03-00	Naprawa posadzki cementowej na gładko pow do 1,0 m <sup>2</sup> w piwnicy po ułożeniu rurociągu	szt	2,000
1	273	CEN 218-06-21-01-00	Pokrywa żelbetowa nadstudzienna ø 500 z włazem zeliwnym lub kratką ściekową zeliwną w piwnicy	kmpł	1,000
1	280	CEN 202-06-05-07-01	Izolacja pionowa 1-sza warstwa z papy na folii aluminiowej na lepiku na gorąco	m <sup>2</sup>	86,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ-NIET	IŁOŚĆ
1	290	CEN	202-06-05-08-00 Izolacja pionowa 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na gorąco	m <sup>2</sup>		86,000

*Władysław Bigus*  
WOJEWÓDZKI URZĄD  
Władysław Bigus