

zaj. w 5 do
zapytania ofertowego

Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
Budowa: Malowanie elewacji w miejscowości Orsk
Obiekt: Świątlica wiejska
Rodzaj robót: Remontowo-budowlane
Lokalizacja: Gmina Rudna
Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

- Świątlica Orsk - $dł. 31 m \times 2 \text{ ściany frontowa i tylna} = 62 m^2 \times h - 2.90 = 179.8 = 180 m^2$ - cokół $31 m^2 = 149 m^2$
Cokół $2 \times 31 m \times 0.5 m = 31 m^2$

2 ściany szczytowe po $10 m = 20 m \times 2.9$ ściany szczytowej do wysokości gzymsu = $58 m^2 \times h$ - wysokość ściany powyżej gzymsu $1/2 \text{ ściany} = 5 m \times 5 m = 25 m^2 \times 2 \text{ szczyty} = 50 m^2$

Ganek - $15 m^2$

Razem = $149 m^2$ / ściany frontowa i boczna / + $58 m^2$ szczyty do wys. gzymsu + $2 \text{ szczyty} \times 25 m^2$ powyżej gzymsu $50 m^2$ + ganek tj. = $272 m^2$

Drobne naprawy tynku na ścianie szczytowej lewej / **kominy** /, skucie uszkodzonych / odparzonych tynków ścian i przygotowanie do wykonania cokołu wys. 50 cm z tynku mozaikowego, rusztowania zewnętrzne wokół budynku, szpachlowanie i szlifowanie drewnianych słupów ganku, mycie ściany szczytowej prawej środkami grzybobójczymi przed malowaniem. Malowanie farbą silikonową w kolorze RAL 1004

Wszystkie dodatkowe roboty ujęte w założeniach kalkulacyjnych poszczególnych pozycji naliczono na polecenie Urzędu Gminy Rudna na podstawie pisma przesłanego pocztą e-mail w dn. 10.04.2017r.

zał. w5 do
zapytania ofertowego

Samolicz
sykal.pl

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
Budowa: Malowanie elewacji w miejscowości Orsk
Obiekt: Świetlica wiejska
Rodzaj robót: Remontowo-budowlane
Lokalizacja: Gmina Rudna
Zamawiający: Gmina Rudna
Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna

PRZEDMIAR		Strona 1			10-04-2017	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ	
1			CPV 45443000-4: Roboty elewacyjne Orsk			
1	10	KNR 401-12-15-03-00	Mycie starych tynków - analogia	m ²	272,000	
1	20	KNR 401-06-21-05-00	Odgryzianie 2-krotnie ścian pow ponad 5 m ² metodą smarowania ręcznie	m ²	55,000	
1	30	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami silikonowymi	m ²	272,000	
1	40	KNR 202-09-25-01-00	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	15,000	
1	50	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami silikonowymi tynków mineralnych elewacji	m ²	272,000	
1	60	KNR 401-07-22-01-00	Przecieranie cementowo-wapiennego tynku kat II na ścianach / naprawa ściany szczytowej lewej - kominy /	m ²	5,000	
1	70	KNR 202-08-25-01-00	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej na ścianach z kolorem jak ościża okien tzn tynk mozaikowy / cokół /	m ²	61,000	
1	80	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	272,000	
1	90	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	75,000	
1	100	KNR 401-06-27-03-00	Impregnacja 2-krotnie słupów i elementów drewnianych przez smarowanie preparatami solowymi - analogia	m ²	3,000	
1	110	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych / drzwi i inne /	m ²	3,000	
1	120	KNR 401-12-12-04-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną krat	m ²	5,000	
1	130	ROB 999	Robotnik budowlany / Demontaz i montaz rur spustowych i innych elementów wbudowanych w postaci tablic infor. i itp. /	r-godz	5,000	

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY