

zał. nr 5 do  
zapytania ofertowego

Samolich  
sykal.pl

## KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
Budowa: Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie  
Obiekt: Dz. nr. 780/2  
Rodzaj robót: Wykonanie nawierzchni asfaltowej  
Lokalizacja: dz.nr. 780/2  
Rudna  
  
Zamawiający: Gmina Rudna  
Plac Zwycięstwa 15  
59-305 Rudna

### Dane techniczno - ekonomiczne

#### 1. Dane techniczne oraz skrócony opis :

Plac z istniejącą podbudową o wym. na wys. wjazdów do garaży = 11 m x 42 m + przy wjeździe 14.5 m x 4 m = 520 m<sup>2</sup>  
Krawężnik od strony lewej stojący dł. 50 cm x gr. 13 cm x h- 27 cm lub dł. 100 cm, wzdłuż / równoległe do garaży,  
krawężnik leżący z uwagi na wody opadowe lub stojący. Jaki sposób montażu należy wcześniej uzgodnić z Inwestorem  
Spadek ok. 2-3 % w stronę terenów zielonych. Wykonanie profili do poszczególnych garaży.

Z Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY

**PRZEDMIAR OFERTOWY**

CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Budowa: Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie

Obiekt: Dz. nr. 780/2

Rodzaj robót: Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Lokalizacja: dz.nr. 780/2

Rudna

Zamawiający: Gmina Rudna  
Plac Zwycięstwa 15  
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

14-04-2017

SYKAL-NET

DZ.	POZ.	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			Nawierzchnia asfaltowa na wjazdach do garaży		
1	20	KNR 231-03-13-01-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca grub 2 cm	m <sup>2</sup>	520,000
1	21	KNR 231-03-13-02-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	1040,000
1	22	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem / 0,3 kg/m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	520,000
1	30	KNR 231-03-14-01-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa ściernalna grub 2 cm	m <sup>2</sup>	520,000
1	40	KNR 231-03-14-02-00	Nawierzchnia asfaltowo-grysowa warstwa ściernalna - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	1040,000
1	41	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem / 0,3kg/m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	520,000
1	50	KNR 231-01-08-02-00	Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową	Mg	8,000
1	60	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanalowych	szt	1,000
1	90	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	86,000
1	100	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>2</sup>	6,000
1	110	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	86,000
1	120	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>2</sup>	10,000
1	130	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu od strony zewnętrznej krawężnika wys do 1,0 m, szer. min. 1 m, w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	62,000
1	140	MAT 3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	20,000