

Zat. Nr 10
do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty kablowe			
1	KNR-W 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 w gruncie kat. III 543	m		
			m	543.000	
				RAZEM	543.000
2	KNR-W 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 2*543	m		
			m	1086.000	
				RAZEM	1086.000
3	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK75, DVR75 35.5	m		
			m	35.500	
				RAZEM	35.500
4	KNR-W 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych -YAKXS 4x35mm2 507.5	m		
			m	507.500	
				RAZEM	507.500
5	KNR-W 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35mm2 117.5	m		
			m	117.500	
				RAZEM	117.500
6	KNR-W 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn 25*4 dl- 141m 239	m		
			m	239.000	
				RAZEM	239.000
7	KNNR 5 d.1 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 d.1 0603-08 analogia	Przewody uzimlające i wyrównawcze na słupach (pręt o śr.do 18 mm) - LgY 6 mm2 27	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
9	KNR-W 2-01 d.1 0704-0302	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 543	m		
			m	543.000	
				RAZEM	543.000
10	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie - rura osłonowa BE75 mocowana do słupa 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 38	szt.		
			szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
2		Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego			
12	KNNR 5 d.2 0411-01	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0,1 m3 pod rozdzielnicę - fundament prefabrykowany B50 18 g h	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 5-10 d.2 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III SAL-18szt. 18 g h	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNNR 5 d.2 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 17 8	kpl.prz ow. kpl.prz ow.		
				17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNNR 5 d.2 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika 1	kpl.prz ow. kpl.prz ow.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 18*4 9x4 = 36 h	szt.żył szt.żył		
				72.000	
				RAZEM	72.000
17	KNNR 5 d.2 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 38*4 36x4 h	szt.żył szt.żył		
				152.000	
				RAZEM	152.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 d.2 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Iskra Alfa Led 24W/5000K <i>18 9</i>	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Szafka oświetlenia ulicznego SOU			
19	KNNR 5 d.3 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie profabrykowanym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Badania kontrolne			
20	KNNR 5 d.4 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabl 4-żyłowy <i>19 9 h</i>	odc.		
			odc.	18.000	
				RAZEM	19.000
21	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.4 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.4 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) <i>18 9 h</i>	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Z up. Wójta
mgr. Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY