

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Remont świetlicy w Brodowic  
 Obiekt: Budynek świetlicy  
 Rodzaj robót: Remontowo-budowlane  
 Lokalizacja: Brodów dz.nr. 158/1  
 GM.RUDNA

Zamawiający: Gmina Rudna  
 Plac Zwycięstwa 15  
 59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

04-05-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
I		CPV 45111300-1:	Roboty rozbiórkowe i remontowe		
I	11	KNR 401-09-29-04-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow ponad 1,0 m <sup>2</sup> części handlowe, korytarzy świetlicy oraz sanitariatach.	m <sup>2</sup>	8,200
I	40	KNR 401-03-08-02-00	Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk	szt	12,000
I	60	KNR 401-07-01-04-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,000
I	70	KNR 401-03-48-01-00	Rozehranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej- sanitariaty świetlicy	m <sup>2</sup>	16,000
I	80	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m <sup>2</sup> - uszkodzonych podczas rozbiórki	m <sup>2</sup>	12,000
I	90	KNR 401-07-11-15-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III sufitów z cegły pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,000
I	92	KNR 202-25-20-06-02	Montaż profili - parapetów wewnętrznych PCV - analogia	m <sup>2</sup>	3,000
I	93	KNR 202-10-16-03-00	Ościeżnice stalowe osadzone przy wznoszeniu ścian wejściowych -sanitariaty świetlicy	szt	3,000
I	94	WKNR W202-10-22-04-00	Skrzydła drzwiowe szklone o pow do 1,6 m <sup>2</sup> , szyba ponad 0,25 wewnętrzne konfekcjonowane - zamiana w całym obiekcie oprócz PCV	m <sup>2</sup>	9,000
I	96	WKNR W202-10-26-04-00	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone sklep	m <sup>2</sup>	2,000
I	100	KNR 202-08-36-05-00	Tynki na ościeżkach szer 25 cm do 3,0 m <sup>2</sup> kategorii III i IV ręcznie	m <sup>2</sup>	3,300
I	110	KNR 401-12-12-05-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat	m <sup>2</sup>	13,400
I	111	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociagowych o do 50	metr	32,000
I	112	KNR 401-12-12-18-00	Malowanie 1-krotnie farbą olejną grzejników - analogia	m <sup>2</sup>	17,000
I	113	KNR 401-12-12-02-01	Malowanie 2-krotnie farbą flalową powierzchni metalowych pełnych - stare ościeżnice	m <sup>2</sup>	6,000
I	120	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - całość	m <sup>2</sup>	478,000
I	121	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - SZPACHLOWANIE ŚCIAN	m <sup>2</sup>	478,000
I	130	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów - całość	m <sup>2</sup>	186,000
I	140	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i lustryko / b. sklep i zaplecze kuchni oraz sanitariaty w świetlicy/	m <sup>2</sup>	75,000
I	142	KNKB 003-06-06-04-00	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>	35,000
I	150	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m <sup>2</sup>	32,000
I	160	KNR 202-11-18-10-10	Posadzka o pow do 8 m <sup>2</sup> 1-barwna z płytek terakota luzem 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS / kuchnia i 2 pom w części sklepu i w.c oraz sanitariaty świetlicy/	m <sup>2</sup>	75,000
I	180	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200 w razie potrzeby	m <sup>2</sup>	8,000
I	190	KNR 401-03-25-01-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł	metr	10,000

2 up. Wójta  
 mgr Andrzej Bobrek  
 SEKRETARZ GMINY

h

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	
					ILOŚĆ	
1	290	KNR	404-11-02-04-00	Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km	m <sup>2</sup>	15,000
1	300	KNKB	003-07-02-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływonych wewn	m <sup>2</sup>	3,200
1	310	KNKB	003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1,800
1	320	KSNR	S007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami o wym 600x600 mm	m <sup>2</sup>	46,000
1	321	KSNR	S007-07-02-04-00	Dodatek za montaż anemostatu	szk	7,000
1	322	KNR	202-06-13-03-03	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m <sup>2</sup>	46,000
1	323	KNR	202-06-13-04-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - następna warstwa	m <sup>2</sup>	96,000
1	330	WKNR	W202-20-03-05-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	13,000
<b>3 CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne</b>						
3	10	KNR	403-02-03-01-02	Wymiana przewodów wtykowych YDYt 2x1,5 w tynku na betonie bez kucia i zaprawiania bruzd	metr	35,000
3	20	KNR	403-02-03-01-04	Wymiana przewodów wtykowych YDYt 2x2,5 w tynku na betonie bez kucia i zaprawiania bruzd	metr	35,000
3	21	KNR	403-02-03-05-00	Wymiana przewodów kabelkowych YDYp 4x2,5 w tynku na betonie bez kucia i zaprawiania bruzd - do licznika	metr	10,000
3	30	KNR	403-03-04-02-00	Wymiana tablic licznikowych na podłożu ceglany	szk	1,000
3	40	KNR	403-03-03-03-00	Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 0,5 m <sup>2</sup> na podłożu ceglany	szk	1,000
3	50	KNR	403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szk	7,000
3	70	KNR	403-04-02-02-00	Wymiana puszek uniwersalnych o wymiarach 75x75, 4 odgależeniach, przewód o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup>	szk	10,000
3	90	KNR	403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szk	1,000
3	100	CEN	N009-05-01-02-01	Wymiana oprawy świetłkowej OKW-236 2x36W na Panel LED 595 X 595 w stropie podwieszanym w byłym sklepie	szk	8,000
3	101	CEN	N009-05-01-01-01	Wymiana oprawy żarowej OZ-220/300 150W - sanitariaty i korytarz części handlowej + jeden kinkiet w pom. 2 nad umywalką + 2 szt sanitariatów świetlicy przy umywalkach	szk	6,000
3	110	KNNR	N009-04-01-01-03	Wymiana przycisku "światło" podtynkowego	szk	4,000
3	120	KNNR	N009-04-01-05-03	Wymiana przycisku "światło" podtynkowego hermetycznego -sanitariaty	szk	2,000
3	130	KNNR	N009-04-01-02-02	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego	szk	3,000
3	140	KNNR	N009-02-01-04-00	Wymiana obudowy tablicy rozdzielczej ponad 0,5 m <sup>2</sup>	szk	1,000
3	160	KNR	518-17-12-03-00	Przebiecie w ścianie z cegły o grubości 1 1/2 cegły	szk	5,000
3	170	KNR	518-17-04-01-00	Połączenie przew kabelkowych do 2,5 mm <sup>2</sup> w puszcze - 3 odg	szk	6,000
3	180	KNR	518-17-02-02-00	Odgalne zamocowanie puszek pod tynkiem lub na tynku	szk	4,000
3	190	KNR	518-17-02-01-00	Końcowe zamocowanie puszek pod tynkiem lub na tynku	szk	3,000
3	200	KNR	518-17-04-01-00	Połączenie przew kabelkowych do 2,5 mm <sup>2</sup> w puszcze - 3 odg	szk	5,000
3	210	KNR	403-12-01-01-00	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	szk	5,000
3	220	KNR	403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szk	2,000
<b>4 CPV 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne istniejące</b>						
4	10	WKNR	W215-02-07-09-10	Rurociąg kanalizacyjny PVC klejony na ścianie betonowej w budynku mieszkalnym o 110	metr	10,000
4	20	WKNR	W215-02-07-01-10	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie betonowej w budynku mieszkalnym o 50	metr	10,000
4	30	WKNR	W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 50	szk	3,000
4	40	WKNR	W215-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę o 110	szk	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
4	120	WKNR W215-02-13-04-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę $\varnothing$ 50	szt	2,000
5	CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne				
5	10	WKNR W402-01-20-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego $\varnothing$ 15-20 mm	metr	34,000
5	30	WKNR W402-01-11-07-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór, baterię i płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	szt	9,000
5	40	WKNR W402-01-11-01-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór, hydrant i baterię $\varnothing$ 15 mm o połączeniu sztywnym	szt	5,000
5	41	WKNR W402-01-30-03-00	Wstawienie zaworu przelotowego $\varnothing$ 25 mm w rurociągach z PP zgrzewanych	szt	2,000
5	42	WKNR W402-01-26-03-00	Wstawienie wodomierza w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 25 mm w części handlowej	szt	1,000
5	50	WKNR W402-01-24-01-00	Wymiana zaworu przelotowego $\varnothing$ 15 mm	szt	7,000
5	60	WKNR W402-01-24-02-00	Wymiana zaworu przelotowego $\varnothing$ 20 mm	szt	4,000
5	70	WKNR W402-01-24-09-00	Wymiana kurka spustowego przy zaworze przelotowym $\varnothing$ 10 mm	szt	3,000
5	71	WKNR W402-01-32-01-01	Wymiana baterii umywalkowej (zmywakowej) z ruchomą wylewką stojącej / sanitariaty 3 szt, 1 szt w.c b. sklep oraz zlewozmywak z pom. nr.2 zlewozmywak/	szt	5,000
5	80	WKNR W215-01-09-01-00	Rurociąg PVC klejony na ścianie murowanej budynku mieszkalnego $\varnothing$ 16	metr	36,000
5	90	WKNR W215-01-09-01-01	Rurociąg PVC klejony na ścianie murowanej budynku mieszkalnego $\varnothing$ 20	metr	12,000
5	100	WKNR W215-01-16-01-01	Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii $\varnothing$ 15	szt	9,000
5	110	WKNR W215-01-16-02-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii $\varnothing$ 20	szt	3,000
5	120	WKNR W215-02-08-03-00	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym $\varnothing$ 110	metr	10,000
5	130	WKNR W215-02-08-01-00	Rurociąg kanał PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach niemieszkalnych $\varnothing$ 50	metr	20,000
5	140	WKNR W215-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę $\varnothing$ 50	szt	5,000
5	150	WKNR W215-02-11-03-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę $\varnothing$ 110	szt	3,000
5	170	WKNR W215-02-13-04-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę $\varnothing$ 50	szt	2,000
5	180	WKNR W215-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego $\varnothing$ 50	szt	3,000
5	190	WKNR W215-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego / sanitariaty w świetlicy i w.c w h. sklepie/	kmpł	4,000
5	200	WKNR W215-02-30-05-00	Postument porcelanowy do umywalki	kmpł	4,000
5	210	WKNR W215-02-33-03-00	Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT	kmpł	3,000
5	211	WKNR W215-02-34-02-00	Pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem splukującym w toalecie dla niepełnosprawnych	kmpł	1,000
5	212	CEN 202-12-19-08-01	Uchwyty (szt) dla niepełnosprawnych	szt	3,000
5	213	WKNR W215-02-29-04-02	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na ścianie w pom. 2 części handlowej	szt	1,000
5	214	WKNR W215-02-18-03-00	Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego podwójny	szt	1,000
5	220	WKNR W215-01-27-01-00	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC w budynkach mieszkalnych $\varnothing$ 63	metr	14,000

h

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY

