

## PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne

Budowa: Remont przejścia PKP na ul. Leśną

Obiekt: Przejście PKP

Rodzaj robót: Remontowo-budowlane

Lokalizacja: Dworzec PKP  
Ul. Leśna RudnaZamawiający: Gmina Rudna  
Plac Zwycięstwa 15  
59-305 Rudna

PRZEDMIAR

Strona 1

10-04-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1	CPV 45443000-4: Roboty elewacyjne				
1	10	KNR 401-12-14-01-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow do 0,5 m <sup>2</sup> w miejscach styku słupów z murkiem - zadaszzenia	szt	35,000
1	20	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,000
1	21	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,000
1	22	KNR 401-07-03-01-00	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach - deska	m <sup>2</sup>	1,500
1	23	KNR 401-07-04-01-00	Powlekanie zaprawą cementową siatki cięto-ciągnionej	m <sup>2</sup>	1,500
1	24	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	3,500
1	30	KNR 401-12-12-14-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną okien i świetlików stalowych	m <sup>2</sup>	190,000
1	40	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą hemoutwardzalną rur balustrady ø do 50 - analogia	metr	150,000
1	50	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami fasadowymi silikonowymi zmywalnymi tynków gładkich elewacji - nowe przejście	m <sup>2</sup>	360,000
1	60	KNR 401-06-43-01-00	Likwidowanie przecieków pod oknami/naswietla zadaszzenia i innych przecieków - masa uszczelniająca -Olkitem	metr	20,000
1	70	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien nie nadających się do użytku	metr	7,000
1	100	KNR 202-05-50-07-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 100	szt	6,000
1	110	KNR 202-05-50-03-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 100 odprowadzenie wody na skarpę 2 x 20 m	metr	40,000
1	120	KNR 202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - rynny pod oknami	metr	7,000
1	130	KNR 202-05-46-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 na klej - denka rynnowe	szt	4,000
1	140	KNR 401-11-11-02-00	Rozszklenie istniejących otworów okiennych -ramy metalowe w nowym przejściu	m <sup>2</sup>	20,000
1	150	KNR 401-11-08-05-00	Szklenie ram wystawowych metalowych szkłem grub 5-8 mm, pow do 4,0 m <sup>2</sup> na uszczelki gumowe z silikonu oraz silikonem	m <sup>2</sup>	20,000
2	CPV 45440000-3: Roboty malarskie				
2	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikonowymi tynków wewnętrznych ścian -	m <sup>2</sup>	430,000
2	40	KNR 401-12-07-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi pasów (cokolów) wys do 20 cm na ścianach powyżej cokolika z płytek w kolorze ścian	metr	340,000
2	50	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	290,000
2	51	CEN 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi poprzez gruntowanie środkami wodoodpornymi i grzybobójczymi analogia	m <sup>2</sup>	290,000
2	60	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	290,000

WÓJT GMINY RUDNA

Władysław Bigus

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			CPV 45233250-6 : Opaska wokół nowego przejścia		
3	10	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	32,500
3	20	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	35,000
3	30	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod obrzeże	metr	35,000
3	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	32,500
3	50	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m <sup>2</sup>	32,500
3.1			Remont posadzki		
3.1	10	KNR 401-08-11-03-00	Wymiana posadzki z płytek terakotowych 30 x 30 cm -analogia	m <sup>2</sup>	12,000

WOJCI GMINY RUDNA

Władysław Bigda