

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu gimnazjum w Rudnej (nad помещением "KADR" i pracowni chemicznej)

ADRES INWESTYCJI: ul. Piaskowa 3; 59-305 Rudna

NAZWA INWESTORA: Gmina Rudna

ADRES INWESTORA: ulica Plac Zwycięstwa 15; 59-305 Rudna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

DATA OPRACOWANIA:

2017-05-08

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

- konstrukcyjno-budowlanej - nr ewid. 157/DOS/08
- drogowej - nr ewid. 279/DOS/10

Tomasz Jaremkiewicz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Z up. Wó

mgr Andrzej B
SEKRETARZ G

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe i demontazowe			
1	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzysów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		34,35 * 0,15	m2	5,153	
				RAZEM	5,153
2	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (do zerwania ok. 5%)	m2		
		187,96 * 5%	m2	9,398	
				RAZEM	9,398
2	45261000-4	Wykonanie pokrycia dachowego			
3	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2mm jednowarstwowe	m2		
		187,96	m2	187,960	
				RAZEM	187,960
4	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		(34,35 * 0,25) + 1,35 + 0,20	m2	10,138	
				RAZEM	10,138
5	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (ok. 40% nowego materiału)	m2		
		poz.1	m2	5,153	
				RAZEM	5,153
3	45312310-3	Instalacja odgromowa			
6	KNNR 9 0601 d.3 -01	Wymiana zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej (demontaż i montaż; zwody z demontażu)	m		
		25,40 + 7,40 + 6,12	m	38,920	
				RAZEM	38,920
7	KNR 4-03 d.3 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie (demontaż i montaż; wsporniki z demontażu)	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNNR 5 0612 d.3 -05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-03 d.3 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty uzupełniające			
10	KNNR 2 0602 d.4 -05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 20cm	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 2-02 d.4 2007-05 analogia	Wymiana płyt kasetonowych 60x60 montowanych na ruszcie sufitu podwieszzonego okładziny systemowej (10 sztuk)	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
5		Wywóz gruzu			
12	KNR 4-04 d.5 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowijadoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m3		
		(poz.1 * 0,02 * 60%) + (poz.2 * 0,01)	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
13	KNZ d.5 kalk. własna	Koszt składowania papy i obróbek blacharskich na składowisku	m3		
		poz.12	m3	0,156	
				RAZEM	0,156

Z up. *[Signature]*
mgr Andrzej *[Signature]*
SEKRETARZ GMINY