

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OLSZANY
 Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OLSZANY
 Rodzaj robót: WYMIANA INSTALACJI NAPOWIETRZANIA
 DROBNOPEŁCZERZYKOWEGO
 Lokalizacja: OLSZANY
 59-305 RUDNA
 Zamawiający: GMINA RUDNA
 59-305 RUDNA
 PL. ZWYCIĘSTWA 15

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
I			INSTALACJA NAPOWIETRZANIA BLOKU OSADU CZYNNEGO			
I	10	KNNR N008-01-08-03-00	Demontaz rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych ϕ 50	metr		78,000
I	20	000-00-00-00-00	Demontaz rurowego rusztu napowietrzającego o długości 3m i szerokości 1,3m	szt		11,000
I	30	KNNR N001-06-03-01-00	Pompowanie oczyszczające	m-godz		28,000
I	40	KNNR N008-01-21-03-00	Demontaz zaworu przelotowego ϕ 50	szt		11,000
I	50	KNNR N008-01-21-02-00	Demontaz zaworu przelotowego ϕ 32	szt		1,000
I	60	KNNR N004-03-04-06-20	Rura stalowa nierdzewna ϕ 50, gatunek stali 0H18N9	metr		68,000
I	70	KNNR N004-03-04-04-20	Rura stalowa nierdzewna ϕ 32, gatunek stali 0H18N9	metr		7,000
I	80	KNNR N004-21-11-01-00	Luk stal gładki ϕ 50 stalowy nierdzewny gatunek stali 0H18N9	szt		11,000
I	90	KNNR N004-21-11-01-00	Luk stal gładki ϕ 32 stalowy nierdzewny gatunek stali 0H18N9	szt		1,000
I	100	KNNR N004-23-04-01-00	Spawanie ręczne rur stalowych nierdzewnych ϕ 50	szt		72,000
I	110	KNNR N004-23-04-01-00	Spawanie ręczne rur stalowych nierdzewnych ϕ 32	szt		7,000
I	120	000-00-00-00-00	Kolektor nierdzewny o przekroju 80x80mm grubość 2mm z przyłączami gwintowanymi DN20, L=3m, gatunek stali 0H18N9	kompl		11,000
I	130	000-00-00-00-00	Dyfuzor STARURFLEX 750 wraz z łącznikiem DN20 obustronnie gwintowanym	kompl		253,000
I	140	KNNR N004-05-21-06-20	Zawór kulowy kolnierzowy ϕ 50 nierdzewny	szt		11,000
I	150	KNNR N004-05-21-06-20	Połączenie kolnierzowe ϕ 50 nierdzewne	szt		11,000
I	160	KNNR N004-04-11-04-40	Zawór kulowy gwintowany ϕ 32 nierdzewny	szt		1,000
I	170	KNNR N004-05-21-04-20	Połączenie kolnierzowe ϕ 32 nierdzewne	szt		1,000

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 WÓJTA GMINY RUDNA
 Władysław Bogus