

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa: PRACE REMONTOWE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W
MIEJSCOWOŚCI RUDNA
Obiekt: OŚRODEK ZDROWIA W RUDNEJ
Rodzaj robót: PRACE REMONTOWE
Lokalizacja: 59-305 RUDNA
UL. POLNA 3

Zamawiający: GMINA RUDNA
59-305 RUDNA, PL. ZWYCIĘSTWA 15

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
1			Montaż grzejników płytowych			
1	10	KNR 401-03-33-04-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegiel na zaprawie wapiennej	szt		1,000
1	20	KNR 401-03-35-01-00	Wykucie bruzd w ścianach na zaprawie wapiennej	metr		5,000
1	30	KNR 215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy KV22-60/80	kmpł		1,000
1	40	KNR 215-04-19-17-16	Grzejnik płytowy KV22-60/180	kmpł		1,000
1	50	KNR 215-04-15-01-00	Zawór grzejnikowy podwójnej regulacji σ 15 do grzejnika typu KV	szt		2,000
1	60	KNR 215-04-15-06-30	Montaż głowicy termostaticznej	szt		2,000
1	70	KNR 215-13-01-03-00	Rurociągi miedziane σ 15	metr		12,000
1	80	KNR 215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie σ 15	kmpł		2,000
1	90	KNR 216-13-20-02-10	Izolacja rury σ 15 otuliną Thermaflex FRZ n/klej gr 13 mm	metr		12,000
1	100	KNR 215-04-04-01-00	Próba szczelności instalacji CO w budynkach mieszkalnych na 1 urządzenie	szt		2,000
1	110	KNR 401-03-24-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel	metr		5,000
1	120	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m ²		1,500
1	130	KNR 401-12-06-03-00	Malowanie ścian 1-krotnie farbami olejnymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²		1,500
2			Montaż kurtyny powietrznej			
2	140	KNR 217-03-20-01-00	Kurtyna powietrzna elektryczna FERONO FK90E, 6,0kW (analogia)	szt		1,000
2	150	KNNR N005-04-06-01-00	Pilot sterujący pracą kurtyny powietrznej (analogia)	szt		1,000
2	151	KNR 401-03-33-04-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegiel na zaprawie wapiennej	szt		1,000
2	152	KNR 401-03-33-02-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej	szt		1,000
2	160	KNNR N005-01-10-01-00	Listwa elektroinstalacyjna nasłonienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr		8,000
2	170	KNNR N005-02-03-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur	metr		8,000
3			Montaż zabudowy poliwęglanowej			
3	180	KNNR N007-05-02-04-00	Sufity z poliwęglanu komorowego o grubości 20mm (analogia)	m ²		9,000
3	190	KNR 205-09-02-10-00	Aksesoria aluminiowe (konstrukcja wsporcza sufitu z poliwęglanu) Analogia	Mg		0,030
3	200	KNR 217-01-44-01-10	Kratka wentylacyjna σ 200 (analogia)	szt		1,000

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY