

Roboty naprawcze dla Zespołu Szkół w Chobieni
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty naprawcze dla Zespołu Szkół w Chobieni					
1		Roboty naprawcze			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,4 mm	m2		
		65,00	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
2	ZKNR C-2 0101-01	Analogia. Zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
		26,25	m2	26,25	
				RAZEM	26,25
3	kal. własna	Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	kal. własna	Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu instalacji komputerowej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m2		
		65,00	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
6	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu po odbitych tynkach wewnętrznych	m3		
		65,00 * 0,025	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na koncesjonowane składowisko odpadów z opłatą za składowanie i utylizację	m3		
		1,62	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
8	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		65,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
9	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		65,00	m2	65,00	
				RAZEM	65,00

Roboty naprawcze dla Zespołu Szkół w Chobieni
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty naprawcze dla Zespołu Szkół w Chobieni					
1		Roboty naprawcze			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,4 mm	m2		
		65,00	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
2	ZKNR C-2 d.1 0101-01	Analogia. Zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2		
		26,25	m2	26,25	
				RAZEM	26,25
3	kal. własna d.1	Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	kal. własna d.1	Demontaż i ponowny montaż na gotowym podłożu instalacji komputerowej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4- d.1 01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m2		
		65,00	m2	65,00	
				RAZEM	65,00
6	KNR-W 4- d.1 01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu po odbitych tynkach wewnętrznych	m3		
		65,00 * 0,025	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
7	KNR-W 4- d.1 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na koncesjonowane składowisko odpadów z opłatą za składowanie i utylizację	m3		
		1,62	m3	1,62	
				RAZEM	1,62
8	NNRNKB d.1 202 2702- 01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast. profili poprz.o dług. 60 cm dźwiękochłonna z użyciem kolków metalowych rozprężnych	m2		
		65,0	m2	65,00	
				RAZEM	65,00

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY