



GMINA RUDNA

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

tel. (076) 74-92-100

E-Mail rudna@rudna.pl

NIP: 692-22-57-466

fax. (076) 74-92-117

<http://www.rudna.pl>

Rudna, 2017.10. 30

SI 271.B-05-001 W. 44 . 1 .2017

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 11 w m. Gwizdanów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego niniejszego postępowania przetargowego. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian SIWZ.

Pytanie 1:

Poz. 8 przedmiaru robót. Rury spustowe. W przedmiarze ujęto 7,90m x 2 natomiast na budynku znajdują się trzy rury spustowe. Należy przyjąć 7,90m x 3. W/w obmiar należy także przyjąć do montażu nowych rur tj. poz. 51.

Pytanie 2:

Poz. 10. Rozebranie obróbek. Przyjęto obróbki przy kominach w ilości obwodu komina. Należy przyjąć obróbki uwzględniając nachylenie połaci dachowej co zwiększa długość obróbek. Blacha czołowa i tylna także musi być szersza o szerokość obróbek bocznych. Należy także zastosować uszczelkę klinową obróbkową. Obmiar prawidłowy: obróbki komina $((1,60+2,20)*2*0,38)+(1,10*0,70*2*0,38)+((2,50+1,40)*2*0,38)$ $((0,70+1,10)*2*0,38)$, daszek $((4,80*2+2,50*2)*0,30)$, kosz dachowy $(9,80*0,50*2)$, okap $(4,35*0,25)$. W/w obmiary należy także przyjąć do montażu nowych obróbek tj. poz. 47.

Pytanie 3:

Poz. 26. Przyjęto montaż podbitki nie uwzględniając rozbiórki. Nie uwzględniono także malowania podbitki.

Pytanie 4:

Poz. 49. Wymiana uchwytów rur spustowych. W przedmiarze ujęto 8 szt. Należy przyjąć 12 szt.

Pytanie 5:

W przedmiarze nie ujęto gąsiorów systemowych wraz z uszczelkami. Należy przyjąć: $5,00*5+12,00=37$ mb.

Pytanie 6:

W połaci dachowej znajdują się trzy kominki wentylacyjne, które nie nadają się do ponownego montażu. W przedmiarze robót nie ma montażu nowych.

Pytanie 7:

Z up. Wójta
mgr. Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

W części okapowej brak siatki wentylacyjnej oraz grzebienia (wróblówki). Należy przyjąć 40,35 mb.

Pytanie 8:

1. Brak rusztowań, które są niezbędne do wykonania podbitki dachowej, pokrycia dachowego oraz orynnowania. Należy także uwzględnić pracę rusztowań. Obmiar rusztowań: $5,00 \times 10,00 \times 2 + 16,00 \times 10,00 + 6,00 \times 12,00 + 9,00 \times 12,00 \times 2 = 548 \text{ m}^2$.

Wyjaśnienia do pytań 1,2,3,4,5,6,7,8

Zamawiający zmienia przedmiar robót -zał. nr 9 do SIWZ . Aktualny przedmiar robót stanowi załącznik do aneksu nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego i obliczaniu ceny oferty.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wykonawców.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY



Załącznik:

1. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2017 do SIWZ

Rudna, 2017.10. 30

SI 271.B-05-001 W.44. 1 .2017

ANEKS NR 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 11 w m. Gwizdanów”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) Zamawiający tj. Gmina Rudna z siedzibą w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 15 dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie w/w zadanie :

§ 1.

Zmienia się przedmiar robót -zał. nr 9 do SIWZ . Aktualny przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego aneksu .

§ 2.

Pozostałe warunki specyfikacji nie ulegają zmianie.

§ 3.

Niniejszy aneks zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik do
Aneksu nr 1
do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Remont dachu i kominów
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa 59-305 Gwizdanów nr 11
dz. nr 89/3 obręb Gwizdanów arkusz 442.324.1334
Inwestor Gmina Rudna
59-305 Rudna, Pl. Zwycięstwa 15
Biuro kosztorysowe PRAKSIS pracownia Projektowo - Wykonawcza
53-508 Wrocław, ul. Kolejowa 34/13

Sporządził Kazimiera Fiącek

Wrocław październik 2017

Remont dachu i kominów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE						
Kod CPV: 45111000-8						
1	Kalkulacja indywidualna	SST.01.00	Demontaż anten, kabli i ponowny ich montaż	kpl	1,000	
2	KNR-W 4-01 0433/02	SST.01.00	Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do 5m	szt	2,000	
3	KNR-W 4-01 0433/01	SST.01.00	Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie do 2m	szt	2,000	
4	Kalkulacja indywidualna	SST.01.00	Zabezpieczenie przewodów kominowych przed zasypaniem	kpl	4,000	
5	KNR-W 4-01 0434/04	SST.01.00	Wykonanie daszków zabezpieczających 32,0*1,0	m2	32,000	
				razem	m2	32,000
6	KNR AT-05 1664/01	SST.01.00	Zrępn budowlany do gruzu o długości do 10m (Krotność= 4)	kpl	1,000	
7	Kalkulacja indywidualna	SST.01.00	Wywiezienie i utylizacja gruzu poz. 13, 14 340,268*0,05 poz. 27 50,197*0,03 poz. 28 7,801	m3 m3 m3	17,013 1,506 7,801	
				razem	m3	26,320
8	KNR AT-05 1651/01	SST.01.00	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m (15,65+4,55*2+0,8*2)*(7,9-1,5) 6,6*(13,15-1,5) 13,0*(12,0-1,5)*2	m2 m2 m2	168,640 76,890 273,000	
				razem	m2	518,530
9	KNR AT-05 1663/01	SST.01.00	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami jako elementy dodatkowe rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m	2,000	
10	KNR AT-05 1663/04	SST.01.00	Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m	m2	518,530	
11	Kalkulacja indywidualna	SST.01.00	Czas pracy rusztowań	m2	518,530	
2. REMONT DACHU						
2.1. Rozbiórka blacharki i pokrycia dachu						
Kod CPV: 45111000-8						
12	KNR-W 4-01 0545/06	SST.01.00	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7,9*3	m	23,700	
				razem	m	23,700
13	KNR-W 4-01 0545/04	SST.01.00	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku dach 15,65+4,55*2+5,4 daszek nad wejściem 4,8	m m	30,150 4,800	
				razem	m	34,950
14	KNR-W 4-01 0545/08	SST.01.00	Rozbiórka obróbek murów ognioowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku kominy (0,81+1,625)*2*0,25 (0,4+0,68)*2*0,25*2 (2,2+1,05)*2*0,25 daszek 4,8*0,25 kosze (3,01+3,61)*2*0,25	m2 m2 m2 m2 m2	1,218 1,080 1,625 1,200 3,310	
				razem	m2	8,433
15	KNR-W 4-01 0441/09	SST.01.00	Rozbiórki law kominarskich	m	4,000	
16	KNR-W 4-01 0423/03 kalkulacja własna	SST.01.00	Demontaż włazów kominarskich			

Remont dachu i kominów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	1,000
17	KNR-W 4-01 0509/02	SST.01.00	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpíówki układanej podwójnie dach 15,65*9,8*2-2,96*2,38/2*2+5,6*6,62/2*2-(6,55+4,85)/2*3,06-4,85*2,77/2+5,4*2,9/2*2 daszek nad wejściem 4,8*2,5	m2	328,268
				m2	12,000
				razem	340,268
18	KNR-W 4-01 0441/04	SST.01.00	Rozbiórki olacenia dachu w odstępach lat do 24em	m2	340,268
19	KNR-W 4-01 0441/02	SST.01.00	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk - podbitka ściany frontowe (15,65+4,55*2+3,01*2+3,61*2)*0,32 ściany szczytowe (0,9*2+5,34*2+5,4)*0,32*2 daszek nad wejściem (4,8+2,5*2)*0,3	m2	12,157
				m2	11,443
				m2	2,940
				razem	26,540
20	KNR 4-01W 1216/01 analogia	SST.01.00	Zabezpieczenie dachu folią	m2	340,268
			2.2. Naprawa konstrukcji drewnianej dachu Kod CPV: 45261210-9		
21	KNR-W 4-01 0416/06	SST.03.00	Wymiana słupów w konstrukcji dachu	m	6,900
22	KNR-W 4-01 0416/01	SST.03.00	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	16,000
23	KNR-W 4-01 0416/02	SST.03.00	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu 9,8*3	m	29,400
				razem	29,400
24	KNR-W 4-01 0416/04	SST.03.00	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	10,000
25	KNR-W 4-01 0417/01	SST.03.00	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - jednostronne nabicie desek na krokwie - 50%	m	132,000
26	KNR-W 4-01 0610/03	SST.03.00	Odrzbywanie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2	6,000
27	KNR-W 4-01 0611/03	SST.03.00	Odrzbywanie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2 przy użyciu strugów i siekier	m2	23,000
28	KNR-W 4-01 0612/01	SST.03.00	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych o powierzchni przekroju do 100cm2 w miejscach łatwo dostępnych	szt	6,000
29	KNR-W 4-01 0612/02	SST.03.00	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych o powierzchni przekroju do 100cm2 w miejscach trudno dostępnych	szt	2,000
30	KNR-W 4-01 0631/01	SST.03.00	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 340,268*2,8	m2	952,750
				razem	952,750
31	KNR-W 2-02 0410/01 analogia	SST.03.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitki z siatką wentylacyjną ściany frontowe (15,65+4,55*2+3,01*2+3,61*2)*0,32 ściany szczytowe (0,9*2+5,34*2+5,4)*0,32*2 daszek nad wejściem (4,8+2,5*2)*0,3	m2	12,157
				m2	11,443
				m2	2,940
				razem	26,540
32	KNR-W 2-02 1036/09 analogia	SST.03.00	Lakierowanie dwukrotne boazerii z listew drewnianych, płycin i paneli - podbitka	m2	26,540
			2.3. Remont kominów Kod CPV: 45262500-6		
33	KNR-W 4-01 0701/02	SST.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		

Remont dachu i kominów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR-W 4-01 0310/02 alkalacja własna	SST.02.00	Przemurowanie kominów z cegiel klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³ 0,81*1,1*2,42 0,4*0,41*3,0 1,45*1,05*2,9 0,41*0,4*4,5	m ² m ³ m ³ m ³ razem	50,197 2,156 0,492 4,415 0,738 7,801
35	KNR-W 2-02 0921/01	SST.02.00	Spoinowanie ścian (0,81+1,1)*2*2,42 (0,4+0,41)*2*3,0 (1,45+1,05)*2*2,9 (0,41+0,4)*2*4,5	razem m ² m ² m ² m ² razem	9,244 4,860 14,500 7,290 35,894
36	KNR 9-03 0207/04	SST.05.00	Wyprawy tynkarskie grubości 15mm gładzone, wapienne, cementowo-wapienne na słupach o przekroju 100x100cm, wykonywane sposobem ręcznym (0,81+1,1)*2*5,0 (0,4+0,41)*2*4,45 (1,45+1,05)*2*4,0 (0,41+0,4)*2*2,4	razem m ² m ² m ² m ² razem	19,100 7,209 20,000 3,888 50,197
37	KNR-W 2-02 0220/05	SST.02.00	Nakrywy atyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm 0,81*1,1 0,4*0,41 1,45*1,05 0,41*0,4	razem m ² m ² m ² m ² razem	0,891 0,164 1,523 0,164 2,742
38	KNR-W 2-17 0137/01	SST.02.00	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm		5,000
2.4. Wykonanie pokrycia dachu Kod CPV: 45261210-9					
39	KNR K-05r02 0102/01	SST.03.00	Mocowanie folii na krokwiach	m ²	340,268
40	NNRNKB 6 0411/01	SST.03.00	Ołacenie połaci dachowych latami iglastymi nasączonymi kl.11 25x50mm dla pokryć z blach powlekanych	m ²	340,268
41	KNR K-05r02 0104/05	SST.03.00	Montaż kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm	m ²	340,268
42	NNRNKB 6 0411/02	SST.03.00	Przybicie deski czołowej przy laceriu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	40,000
43	NNRNKB 6 0535/04	SST.03.00	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na latkach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m ² wraz z montażem gąsiorów dachowych	m ²	340,268
44	KNR K-05 0406/02	SST.03.00	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl	1,000
45	KNR K-05 0405/01	SST.03.00	Montaż elementów komunikacji - stropień kominarski	szt	6,000
46	KNR K-05 0405/02	SST.03.00	Montaż elementów komunikacji - laweczka kominarska mała	szt	4,000
47	KNR K-05 0404/01	SST.03.00	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego z plotkiem	m	35,000
48	KNR-W 4-01 0423/02	SST.03.00	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów - okienka półokrągłe o powierzchni do 0,25m ² -"bawole Oczka"	szt	2,000
49	Kalkulacja indywidualna	SST.03.00	Montaż instalacji odgromowej	kpl	1,000

Remont dachu i kominów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNR 4-03 1205/03	SST.03.00	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1,000
51	KNR 4-03 1205/04	SST.03.00	Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie	pomiar	1,000
			2.5. Obróbki blacharskie Kod CPV: 45260000-7		
52	KNR-W 2-02 0501/01	SST.06.00	Pokrycie dachów papą jednowarstwowo na podłożu drewnianym - pasy pod obróbki blacharskie	m2	20,246
53	KNR-W 2-02 0515/01	SST.06.00	Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm		
			ściany frontowe $(15,65+4,55*2+3,01*2+3,61*2)*0,15$	m2	5,699
			ściany szczytowe $(0,9*2+5,34*2+5,4)*0,15*2$	m2	5,364
			kominy $(0,81+1,625)*2*0,25$	m2	1,218
			$(0,4+0,68)*2*0,25*2$	m2	1,080
			$(2,2+1,05)*2*0,25$	m2	1,625
			daszek nad wejściem $4,8*0,25+2,5*0,15*2$	m2	1,950
			kosze $(3,01+3,61)*2*0,25$	m2	3,310
			razem	m2	20,246
54	KNR-W 4-01 0528/05	SST.06.00	Naprawa rynien - wymiana haku rynnowego	szt	80,000
55	KNR-W 4-01 0533/10	SST.06.00	Wymiana uchwyty do rur spustowych	szt	12,000
56	KNNR 2 0505/05	SST.03.00	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej		
			dach $15,65+4,55*2+5,4*2$	m	35,550
			daszek nad wejściem 4,8	m	4,800
			razem	m	40,350
57	KNNR 2 0505/07	SST.03.00	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej		
			dach 7,9*3	m	23,700
			daszek nad wejściem 5,5	m	5,500
			razem	m	29,200

Remont dachu i kominów

Nr	Kod CPV	Opis robót	Wartość
1.	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE	
2.		REMONT DACIU	
2.1.	45111000-8	• Rozbiórka blacharki i pokrycia dachu	
2.2.	45261210-9	• Naprawa konstrukcji drewnianej dachu	
2.3.	45262500-6	• Remont kominów	
2.4.	45261210-9	• Wykonanie pokrycia dachu	
2.5.	45260000-7	• Obróbki blacharskie	
		Razem	