

200. 10 j 00 21 02

**ARCHIPROJEKT Włodzimierz
Banaś**

ul. Górnicza 7B/3, 59-300 Lubin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W ZS RUDNA
 ADRES INWESTYCJI : dz. nr 359, m. Rudna
 INWESTOR : Gmina Rudna
 ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
 BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MAREK MORAJKA
 DATA OPRACOWANIA : 11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2017

Data zatwierdzenia



^PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównująco i wygładzająco z zaprawy samopoziomującej grubość 3 mm wykonywano w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		29,52	m ²	29,520	
				RAZEM	29,520
20 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek - gres 60x60	m ²		
		29,52	m ²	29,520	
				RAZEM	29,520
21 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wysokość cokolika równą 10 cm - gres antypoślizgowy	m		
		2*(4.82+6.32)	m	22,280	
				RAZEM	22,280
22 d.2	KNR 4-01 1202-09 ściany Sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,38*(4.82+6.32)*2 29,52 -poz.23	m ² m ² m ²	 75,306 29,520 -3,560	
				RAZEM	101,266
23 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.00*2.96 0.60*1.00	m ² m ²	2,960 0,600	
				RAZEM	3,560
24 d.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.23	m ²	3,560	
				RAZEM	3,560
25 d.2	kalk. własna	Przyklejenie lustra	m ²		
		0.60*1.00	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
26 d.2	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubość 3 mm	m ²		
		poz.22	m ²	101,266	
				RAZEM	101,266
27 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotnie malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m ²		
		poz.26	m ²	101,266	
				RAZEM	101,266
28 d.2	KNR 2 1104-02 analogia	Montaż drzwiowych ościeżnic regulowanych	m ²		
		1*0.90*2.00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
29 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrznie jednodzielno pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończono - 80 - 3 zawiasy, klamka z sztyldem w okleinie HPL, panel górny i panel dolny wentylowany	m ²		
		1*0.90*2.00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
30 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż żaluzji okiennych	m ²		
		0,90*1,95*3	m ²	5,265	
				RAZEM	5,265
3		INSTALACJE SANITARNE			
31 d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8,0*2,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, 8+8	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
33 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.3	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermoallex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.3	KNR 0-34 0101-18	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermoallex FRZ - jednowarstwowymi gr. 15 mm (S)	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.3	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermoallex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (J)	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNNR-W 2-15 d.3 0312-01	Zawory kulowe przelotowe o ϕ r. 15 mm o połączonlach gwintowanych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
38	KNNR 4 d.3 0137-02 tylko M	Baterie umywalkowo stojące o ϕ r. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNNR 4 d.3 0137-02 tylko M	Baterie zmywakowa stojące o ϕ r. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia doplywowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czorpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o ϕ r. zownętrznej 16 mm	szt.		
		2*2+1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNNR 4 d.3 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niomieszkalnych	m		
		Krotność = 2 poz.32+poz.33	m	18,000	
				RAZEM	18,000
42	KNNR 4 d.3 0127-01	Próba szczolności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR 7-28 d.3 0209-05	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200 cm ² w ścianach murowanych	m		
		4.5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
44	KNNR 4 d.3 0208-01	Rurociągi kanalizacyjno z PVC o ϕ r. 50 mm na ścianach w budynkach niomieszkalnych o połączeniach wciśkowych	m		
		1.5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
45	KNNR 4 d.3 0230-02 tylko M	Umywalki pojedynczo porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNNR 4 d.3 0230-05 tylko M	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		poz.45	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR-W 2-15 d.3 0229-05 tylko M	Złozozmywaki 2-komorowo z płytą ociekowa z blachy na szalco	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o ϕ r. 50 mm o połączeniach wciśkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNNR 4-01 d.3 0324-02 analogia	Zaprawionie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiol	m		
		4.5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
50	KNNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowo dwuplytowo o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm - higieniczne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
51	KNNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczno wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		26+15	m	41,000	
				RAZEM	41,000
52	KNNR 4-03 d.4 1011-08	Ręcznie wykucie wnęki o objętości do 0,25 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		8+4	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
53	KNNR 5 d.4 0405-03	Przebudowa rozdzielnicy TG	szt.		
		1	szt.	1,000	

^PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 5-08 d.4 0210-02	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach YDY 3x1,5 25	m m	RAZEM 25.000	1.000 25.000
55	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach YDYp 4x1,5 10	m m	RAZEM 10.000	10.000 10.000
56	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody YDYżo 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach - obwody gniazd wtykowych 230V 35	m m	RAZEM 35.000	35.000 35.000
57	KNR 5-08 d.4 0306-20	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2,5 mm ² przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kablkowych do 2,5 mm ² (4 wyloty) 10	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000 10.000
58	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8+4	szt. szt.	RAZEM 12.000	12.000 12.000
59	KNNR 5 d.4 0308-02	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000 8.000
60	KNR-W 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszcze instalacyjno] 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
61	KNR 4-03 d.4 1012-02	Zaprawianie brzd o szer. do 50 mm poz.51	m m	RAZEM 41.000	41.000 41.000
62	KNR-W 5-08 d.4 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED PLA-FO 650 5	kpl. kpl.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
63	KNR-W 5-08 d.4 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED PLA-FO 300 5	kpl. kpl.	RAZEM 5.000	5.000 5.000
64	KNR-W 5-08 d.4 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2,5 mm ² 55	szt. szt.	RAZEM 55.000	55.000 55.000
65	d.4 kalk. własna	Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1fazowych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
				RAZEM	1.000

