

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa żłobka gminnego w mieście Rudna
ADRES INWESTYCJI : Rudna ul. Wesoła dz. nr 362/6; 363/3; 363/5
INWESTOR : Gmina Rudna
ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe dokumentacji:

opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wyżej wymienione elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. w przedmiarze robót, którą to ujęto w pozostałych częściach, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Data opracowania
2018-03-26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tero-	ha		
d.1	0114-01	nu pod obiekty	ha	0,30	
		0,3			
				RAZEM	0,30
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0103-07		szt.	6,00	
		6			
				RAZEM	6,00
3	KNR 2-01	Mechaniczno karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07		szt.	6,00	
		6			
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-01		m ³	24,19	
		6*0,56*7,2			
				RAZEM	24,19
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	600,00	
		600			
				RAZEM	600,00
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	600,00	
		poz.5			
				RAZEM	600,00
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 2,00 m ³ w	m ³		
d.1	0207-05	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość	m ³	1 060,40	
		do 1 km			
		20*24,1*2,2			
				RAZEM	1 060,40
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1	m ³		
d.1	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-	m ³	1 060,40	
		IV			
		Krotność = 5			
		poz.7			
				RAZEM	1 060,40
9	kalk. ind.	Dostarczenie pospółki	m ³		
d.1			m ³	1 272,00	
		20*24*2,65			
				RAZEM	1 272,00
10	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość	m ³		
d.1	0222-01	do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	1 272,00	
		poz.9			
				RAZEM	1 272,00
11	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0227-02	kat. III	m ³	1 272,00	
		poz.9			
				RAZEM	1 272,00
12	KNR-W 2-01	Mechaniczno planowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW	m ²		
d.1	0225-05	(100 KM) w gruncie kat. III	m ²	1 272,00	
		1272			
				RAZEM	1 272,00
13	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowo placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ra-	m		
d.1	0318-03.02	my ażurowe z desek niestruganych	m	146,00	
		poz.14			
				RAZEM	146,00
14	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowo placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-	m		
d.1	0318-03.03	seł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych	m	146,00	
		146			
				RAZEM	146,00
2		PŁYTA FUNDAMENTOWA			
15	KNNR 2	Podkłady, balonowe, beton zwykły, transport pompą - B-10	m ³		
d.2	1201-0104		m ³	60,920	
		$[(43,6*13,3)+(21,7*1,2)+(0,6*4,55*0,6*2)]*0,1$			
				RAZEM	60,920
16	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.2	0259-04	zobrowane o śr. do 7 mm	t	15,46	
		12,992+2,467			
				RAZEM	15,46
17	KNR-W 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0205-01		m ³	243,68	
		$[(43,6*13,3)+(21,7*1,2)+(0,6*4,55*0,6*2)]*0,4$			
				RAZEM	243,68
3		ROBOTY MUROWE			

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. ind d.3	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - układana "na sucho" - analogia - izolacja po obrysie murów parteru Krotność = 2 $((42,6+32,2+5,2+4,2+4,5+4,5+12+5,7+4,8+5,7+5,7+5,7)*0,4)+(119,5*0,45)$	m ²		
			m ²	106,90	
				RAZEM	106,90
19	KNR 9-01 d.3 0102-02	Ściany z bloków wapienno-płaskowych M24 ocieplane płytami styropianowymi grubości 15 cmz wyprawą cionkowaną - ściany zewnętrzne $((119,5*3,77)+29,5+29,5+5,4+5,4)*4,9-3,3-14,4-1,5-6,75-29,7-4,5-7,2-0,9-2,64$	m ²		
			m ²	444,53	
				RAZEM	444,53
20	KNR 9-01 d.3 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M24 $(42,6+32,2+5,2+4,2+4,5+4,5+12+5,7+4,8+5,7+5,7+5,7)*3,77$	m ²		
			m ²	500,66	
				RAZEM	500,66
21	KNR 9-01 d.3 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12 $((3,6+4,3+5,4+4,2+9,7+2,8+4,8+6+3,1+2,4+2,4)*4,1)+((8,4+9,7+3,1+3,1+2,8+2,8+5,4+3)*4)+(3*4)+[4,6+6,3+3+4,1+3,1+(7,2*9)+3+9,5]*3,8$	m ²		
			m ²	738,79	
				RAZEM	738,79
22	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otwory na w ścianach murowanych 74	szk		
			szk	74,00	
				RAZEM	74,00
23	NNRNB d.3 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych $(2,5*8)+(1,5*73)+(2,1*17)$	m		
			m	165,20	
				RAZEM	165,20
4	POSADZKA NA PŁYTCIE				
24	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 502,8	m ²		
			m ²	502,800	
				RAZEM	502,800
25	KNR-W 2-02 d.4 0608-03 II	Izolacje ciepłno i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 15 cm poz.24	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
26	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.24	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
27	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 10 poz.26	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
28	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.26	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
5	WIENCE, BELKI, STROPY, RDZENIE				
29	KNR-W 2-02 d.5 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane $4,275+3,119+0,386+1,178+1,029$	t		
			t	9,99	
				RAZEM	9,99
30	KNR 2-02 d.5 1903-01	Deskowanie tradycyjne słupów, rdzeni prostokątnych o wysokości do 4 m 103,46	m ²		
			m ²	103,46	
				RAZEM	103,46
31	KNR 2-02 d.5 1915-06	Betonowanie słupów, rdzeni 10,22	m ³		
			m ³	10,22	
				RAZEM	10,22
32	KNR-W 2-02 d.5 0210-03	Belki i podciąg, nadproża żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu $7,15+0,39$	m ³		
			m ³	7,54	
				RAZEM	7,54
33	NNR 2 d.5 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców $108,6*2*0,5$	m ²		
			m ²	108,60	
				RAZEM	108,60
34	NNR 2 d.5 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieńce $108,6*2*0,25*0,25$	m ³		
			m ³	13,58	
				RAZEM	13,58
35	KNR 2-02 d.5 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu 576,1	m ²		
			m ²	576,10	
				RAZEM	576,10

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.5 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10 poz.35	m ²		
			m ²	576,10	
				RAZEM	576,10
6		KOMINY, WENTYLACJA			
37	kalk. ind. d.6	Dostarczenie i montaż komina systemowego wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 2 kanałowe 2*8	m		
			m	16,00	
				RAZEM	16,00
39	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 3 kanałowe 4*8,5	m		
			m	34,00	
				RAZEM	34,00
40	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 4 kanałowe 5*8,5	m		
			m	42,50	
				RAZEM	42,50
41	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 5 kanałowe (2+3) 8,5	m		
			m	8,50	
				RAZEM	8,50
42	KNR-W 2-02 d.6 0126-02	Obmurowanie kominów z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 10*2,8*5	m ²		
			m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
43	kalk. ind. d.6	Deckowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 10*3,6	m		
			m	36,00	
				RAZEM	36,00
44	KNR 19-01 d.6 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów 10*1,2*0,12	m ³		
			m ³	1,44	
				RAZEM	1,44
45	kalk.ind. d.6	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 41*8,5	m		
			m	348,50	
				RAZEM	348,50
46	kalk. ind. d.6	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 41	szt.		
			szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
47	kalk. ind. d.6	Obsadzenie kratok wentylacyjnych w ścianach z cegieł 41	szt.		
			szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
7		DACH			
48	KNR-W 2-02 d.7 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 16,19	m ³		
			m ³	16,19	
				RAZEM	16,19
49	KNR-W 2-02 d.7 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 2,64	m ³ drew. m ³ drew.		
				2,64	
				RAZEM	2,64
50	KNR-W 2-02 d.7 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0,11	m ³		
			m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
51	KNR-W 2-02 d.7 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - Jętki 0,12	m ³		
			m ³	0,12	
				RAZEM	0,12
52	KNR-W 2-02 d.7 0407-05	Ślupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 1,22	m ³ drew. m ³ drew.		
				1,22	
				RAZEM	1,22

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2-02 d.7 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,48	m ³ drew. m ³ drew.	0,48	
				RAZEM	0,48
54	KNR-W 2-02 d.7 0406-05	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 3,08	m ³ drew. m ³ drew.	3,08	
				RAZEM	3,08
55	KNR-W 2-02 d.7 0408-02	Kłoszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,12	m ³ m ³	1,12	
				RAZEM	1,12
56	KNR-W 2-02 d.7 0409-01	Krokiowki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - kratowniczki 2,42	m ³ m ³	2,42	
				RAZEM	2,42
57	KNR 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia płyty OSB (8,1*10,9*2)+(8,1*10*2)+(8,8*20,5*2)+(2,8*4,5*2)	m ² m ²	724,58	
				RAZEM	724,58
58	KNR K-05 d.7 0104-03	Montaż kontrlat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm poz.57	m ² m ²	724,58	
				RAZEM	724,58
59	KNR K-05 d.7 0105-03	Montaż lat pod dachówką profilowaną przy rozstawie krokwi do 100 cm poz.57	m ² m ²	724,58	
				RAZEM	724,58
60	KNR K-05 d.7 0102-02	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu 724,58	m ² m ²	724,58	
				RAZEM	724,58
61	KNR K-05 d.7 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okopowej (10,9+10+20,5+4,5)*2	m m	91,80	
				RAZEM	91,80
62	KNR-W 2-02 d.7 0513-01	Pokrycie dachów dachówką - marsylka ceramiczna poz.57	m ² m ²	724,58	
				RAZEM	724,58
63	KNR-W 2-02 d.7 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej {[(4*2,8)+(2,2*6)+(4*2)]*0,85)+(8,1*2*2*1,1)+(8,8*2*2*1,1)+[(10,9+20,5+10+10+8,2+4,5+4,5+8,2+10,9)*0,65]	m ² m ²	158,91	
				RAZEM	158,91
64	KNR-W 2-02 d.7 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 10,9+20,5+10+10+8,2+4,5+4,5+8,2+10,9	m m	87,70	
				RAZEM	87,70
65	KNR-W 2-02 d.7 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 8*3,9	m m	31,20	
				RAZEM	31,20
66	KNR-W 2-02 d.7 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8	IZOLACJA PODDASZA				
67	KNR 2 d.8 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma - folia paroszczelna 137,9+277,6	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
68	KNR-W 2-02 d.8 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - mata gr.15 cm poz.67	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
69	KNR-W 2-02 d.8 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą - mata 10 cm poz.68	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
70	KNR-W 2-02 d.8 1121-04	Słopa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - analogia podest techniczny 2,5*1,25*16	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00

50,00
RAZEM 50,00
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 0-23 d.8 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 29,7	m ² m ²		
				29,70	
				RAZEM	29,70
72	KNR 0-23 d.8 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.71	szt szt		
				29,70	
				RAZEM	29,70
73	KNR 0-23 d.8 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.71	m ² m ²		
				29,70	
				RAZEM	29,70
74	KNR 9-09 d.8 0102-02	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa F 1,5/EI 60 - poddasze pom. tech. 8,1*10,2*2	m ² m ²		
				165,24	
				RAZEM	165,24
9		STOLARKA			
75	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
76	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D2 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
77	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D3 wg dokumentacji 6	kpl kpl		
				6,00	
				RAZEM	6,00
78	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji 6	kpl kpl		
				6,00	
				RAZEM	6,00
79	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D5 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
80	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D6 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
81	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D7 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
82	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D8 wg dokumentacji 2	kpl kpl		
				2,00	
				RAZEM	2,00
83	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D9 wg dokumentacji 2	kpl kpl		
				2,00	
				RAZEM	2,00
84	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D10 wg dokumentacji 5	kpl kpl		
				5,00	
				RAZEM	5,00
85	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D11 wg dokumentacji 9	kpl kpl		
				9,00	
				RAZEM	9,00
86	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D12 wg dokumentacji 1	kpl kpl		
				1,00	
				RAZEM	1,00
87	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D13 wg dokumentacji 4	kpl kpl		
				4,00	
				RAZEM	4,00
88	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D14 wg dokumentacji 3	kpl kpl		
				3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D15 wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
90	KNR-W 2-02 d.9 1019-02	Okna PCV o powierzchni 0,6-1,0 m2	m ²		
		0,6*1,5	m ²	0,90	
				RAZEM	0,90
91	KNR-W 2-02 d.9 1019-03	Okna PCV o powierzchni 1,0-1,5 m2	m ²		
		1,5+4,5+2,64	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
92	KNR-W 2-02 d.9 1019-04	Okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2	m ²		
		14,4+6,75+29,7+7,2	m ²	58,05	
				RAZEM	58,05
93	kalk. ind. d.9	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
		12+(1,5*14)+(1,2*4)+(1,1*2)+0,6	mb	40,60	
				RAZEM	40,60
94	kalk. ind. d.9	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
		poz.93	mb	40,60	
				RAZEM	40,60
10		PODŁOGI, POSADZKI			
95	NNRNKB d.10 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 46,82+13,67+13,8+15,43+11,43+30,07+8,85+8,75+10,2+31,05+57,34+10,93+10,78+30,8+58,5+14,01+16,19+16	m ²		
			m ²	404,62	
				RAZEM	404,62
96	NNRNKB d.10 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 502,8-poz.95	m ²		
			m ²	98,18	
				RAZEM	98,18
97	NNRNKB d.10 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.95+poz.96	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
98	KNR-W 2-02 d.10 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową 30,8+58,5+3,79+3,7+57,34+31,05+7,33+14,01+16,19+16+46,62+7,73+13,6+7,74+3,42+8,75	m ²		
			m ²	326,57	
				RAZEM	326,57
99	KNR-W 2-02 d.10 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.98	m ²		
			m ²	326,57	
				RAZEM	326,57
100	KNR 2 d.10 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 502,8-poz.98	m ²		
			m ²	176,23	
				RAZEM	176,23
101	KNR 2 d.10 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 12,3+11,9+7,3+7,8+9,2+10,5+4,9+5,4+4,8+5,6+7,3+6+10,2+9,9+22,2+5+4,9+6,6+14+4,8+16,3+13,9	m		
			m	200,80	
				RAZEM	200,80
11		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
102	KNR-W 2-02 d.11 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stróżkach i podciągach 502,8	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
103	KNR-W 2-02 d.11 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupkach poz.19+(poz.20*2)+(poz.21*2)	m ²		
			m ²	2 923,43	
				RAZEM	2 923,43
104	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.102	m ²		
			m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
105	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.103	m ²		
			m ²	2 923,43	
				RAZEM	2 923,43

Z up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
106	KNR 2-02 d.11 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - farba rustykalna (5,2+39,2+12,9+8,2+4,7+9,2+13,8)*1,5	m ²		
			m ²	139,80	
				RAZEM	139,80
107	KNR-W 2-02 d.11 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni szlucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej [(7,9+10,8+12,4+12)*3]+[(4,8+14,6+6,6+23,1+9,9+5+3,6+9,4+5,7+4,8+5,3)*2]	m ²		
			m ²	314,90	
				RAZEM	314,90
108	KNR-W 2-02 d.11 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.105-poz.106-poz.107	m ²		
			m ²	2 468,73	
				RAZEM	2 468,73
109	KNR-W 2-02 d.11 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 2,93+2,42+3,33+8,85+2,59+3,43+4,73+3,27+11,43+5,31+30,07+7,36+2,77	m ²		
			m ²	88,49	
				RAZEM	88,49
110	KNR-W 2-02 d.11 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [(5,2+39,2+12,9+8,2+4,7+9,2+13,8)*1,5]+[(10,9+14,3+16+17,2+16,1+10,6+6,5+6,5+25,2+19,6+18,5+26,8)*3]	m ²		
			m ²	704,40	
				RAZEM	704,40
111	KNR-W 2-02 d.11 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa (poz.108+poz.109)-poz.110	m ²		
			m ²	1 852,82	
				RAZEM	1 852,82
112	KNR-W 2-02 d.11 2702-01	Sufity powieszzone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 502,8-poz.109	m ²		
			m ²	414,31	
				RAZEM	414,31
113	kalk. ind. d.11	Dostawa i montaż - toalety ze ścianek HPL wg dokumentacji 4	szt		
			szt	4,00	
				RAZEM	4,00
12	ELEWACJE				
114	KNR K-04 d.12 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem (8*3,6)+6,8+6,15+(5,85*4)+(4,6*8)+4+(4,5*3)+(5,1*11)+(3,5*3)+(4,2*4)+3,6	m		
			m	206,45	
				RAZEM	206,45
115	KNR AT-31 d.12 0503-01	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.19	m ²		
			m ²	444,53	
				RAZEM	444,53
116	KNR AT-31 d.12 0503-03	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach poz.115	m ²		
			m ²	444,53	
				RAZEM	444,53
117	KNR AT-31 d.12 0503-02	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach [(8*3,6)+6,8+6,15+(5,85*4)+(4,6*8)+4+(4,5*3)+(5,1*11)+(3,5*3)+(4,2*4)+3,6]*0,15	m ²		
			m ²	30,97	
				RAZEM	30,97
118	KNR AT-31 d.12 0503-04	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach poz.117	m ²		
			m ²	30,97	
				RAZEM	30,97
13	CPV-45262100-2	RUSZTOWANIA			
119	NNRNKB d.13 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowo zewnętrzne systemu o wysokości do 10 m poz.115	m ²		
			m ²	444,53	
				RAZEM	444,53
120	kalk. ind d.13	Praca rusztowań 10	dzień		
			dzień	10,00	
				RAZEM	10,00
121	NNRNKB d.13 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.119	m ²		
			m ²	444,53	
				RAZEM	444,53
14	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE				
14.1	PLAC ZABAW				

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14.		NAWIERZCHNIA			
14.1.1					
122	KNR 2-31 d. 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
14.1.1		8*10	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
123	KNR 2-31 d. 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
14.1.1		poz.122	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
124	KNR 2-31 d. 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
14.1.1		poz.122	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
125	KNR 2-02 d. 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wg. dokumentacji	m ³		
14.1.1		poz.122*0,1	m ³	8,00	
				RAZEM	8,00
126	kalk. ind d.	Wykonanie nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg dokumentacji	m ²		
14.1.1		poz.122	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
127	KNR 2-31 d. 0407-04	Obrzoża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
14.1.1		8+8+10+10	m	36,00	
				RAZEM	36,00
14.1.2		PIASKOWNICA			
128	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
14.1.2		4	dól.	4,00	
				RAZEM	4,00
129	KNR 2-02 d. 1915-01	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
14.1.2		0,5*0,5*0,5*4	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
130	kalk. ind. d.	Dostawa i montaż - piaskownica wg dokumentacji - A	szt		
14.1.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14.1.3		BUJAK KRÓWKA			
131	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
14.1.3		1	dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
132	KNR 2-02 d. 1915-01	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
14.1.3		0,5*0,5*0,5	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13

4 up. Wojta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
133 d. 14. 1.3		Dostawa i montaż - bujak krówka wg dokumentacji - B	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.4		BUJAK OWIECZKA			
134 d. 14. 1.4		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III) dól.			
	1		dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d. 14. 1.4		Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
	0,5*0,5*0,5		m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
136 d. 14. 1.4		Dostawa i montaż - bujak owieczka wg dokumentacji - C	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.5		BUJAK PANDA			
137 d. 14. 1.5		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III) dól.			
	1		dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
138 d. 14. 1.5		Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
	0,5*0,5*0,5		m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
139 d. 14. 1.5		Dostawa i montaż - bujak panda wg dokumentacji - D	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.6		BUJAK SPRĘŻYNOWIEC			
140 d. 14. 1.6		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III) dól.			
	1		dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
141 d. 14. 1.6		Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
	0,5*0,5*0,5		m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
142 d. 14. 1.6		Dostawa i montaż - bujak sprężynowiec wg dokumentacji - E	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.7		HUŚTAWKA DWUOSOBOWA			
143 d. 14. 1.7		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III) dól.			
	4		dól.	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 2-02 d. 1915-01	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
14.					
1.7		0,5*0,5*0,5*4	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
145	kalk. ind.	Dostawa i montaż - huśtawka dwuosobowa wg dokumentacji - F	szt		
14.					
1.7		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14.		PŁOTEK - w.g. wykazu wyposażenia - L			
1.8					
146	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
14.					
1.8		26	dól.	26,00	
				RAZEM	26,00
147	KNR 2-02 d. 1915-02	Betonowanie law i stóp fundamentowych	m ³		
14.					
1.8		(0,2*0,2*0,6*26)+(0,6*0,6*0,1*26)	m ³	1,56	
				RAZEM	1,56
148	kalk. ind.	Dostawa i montaż - płotek wg dokumentacji - G	szt		
14.					
1.8		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
14.2		MAŁA ARCHITEKTURA			
14.		ŁAWKA - w.g. wykazu wyposażenia - MA1			
2.1					
149	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
14.					
2.1		5*2	dól.	10,00	
				RAZEM	10,00
150	KNR 2-02 d. 1915-02	Betonowanie law i stóp fundamentowych - fundament pod ławkę	m ³		
14.					
2.1		(0,3*0,8*0,7*2*5)	m ³	1,68	
				RAZEM	1,68
151	kalk. ind.	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA1	szt		
14.					
2.1		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
14.		KOSZ NA SMIECI - w.g. wykazu wyposażenia - MA2			
2.2					
152	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
14.					
2.2		3	dól.	3,00	
				RAZEM	3,00
153	KNR 2-02 d. 1915-02	Betonowanie law i stóp fundamentowych	m ³		
14.					
2.2		(0,6*0,6*0,1*3)	m ³	0,11	
				RAZEM	0,11
154	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - MA2	szt		
14.					
2.2		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
14.3		PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE			

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bohrek
SEKRETYARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
155	KNNR 6 d. 0101-03 14.3	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		61,3+58+346	m ²	465,30	
				RAZEM	465,30
156	KNNR 6 d. 0104-02 14.3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		poz.155	m ²	465,30	
				RAZEM	465,30
157	KNNR 6 d. 0112-01 14.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.155	m ²	465,30	
				RAZEM	465,30
158	KNNR 6 d. 0105-08 14.3	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm	m ²		
		poz.155	m ²	465,30	
				RAZEM	465,30
159	KNR 2-31 d. 23105-03 14.3	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 4 cm	m ²		
		poz.155	m ²	465,30	
				RAZEM	465,30
14.4		DROGI			
160	KNNR 6 d. 0101-03 14.4	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		192+34,2	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
161	KNNR 6 d. 0103-03 14.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjno nawierzchni	m ²		
		poz.160	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
162	KNNR 6 d. 0104-02 14.4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		poz.160	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
163	KNNR 6 d. 0112-01 14.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.160	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
164	KNNR 6 d. 0112-05 14.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		poz.163	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
165	KNNR 6 d. 0105-08 14.4	Warstwy podsypkowe cementowo- piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm	m ²		
		poz.160	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
166	KNR 2-31 d. 23102-01 14.4	Nawierzchnio z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
		poz.160	m ²	226,20	
				RAZEM	226,20
167	KNR 2-31 d. 0403-03 14.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		89	m	89,00	
				RAZEM	89,00
14.5		CHODNIKI			
168	KNNR 6 d. 0101-03 14.5	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		136,1+64,3+30,7+64,4+78,3	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesoła dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
169	KNNR 6 d. 0104-02 14.5	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.168	m ² m ²	 373,80	 RAZEM 373,80
170	KNNR 6 d. 0112-01 14.5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm poz.168	m ² m ²	 373,80	 RAZEM 373,80
171	KNNR 6 d. 0112-05 14.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm poz.168	m ² m ²	 373,80	 RAZEM 373,80
172	KNR 2-31 d. 23103-03 14.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.168	m ² m ²	 373,80	 RAZEM 373,80
173	KNR 2-31 d. 0407-04 14.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 167	m m	 167,00	 RAZEM 167,00
14.6 OGRODZENIE					
174	KNR 2-01 d. 0312-10 14.6	Wykopianie dolów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 39+62	dól. dól.	 101,00	 RAZEM 101,00
175	KNR 2-01 d. 0307-01 14.6	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) 0,25*0,25*1,2*poz.174	m ³ m ³	 7,58	 RAZEM 7,58
176	KNR 19-01 d. 0203-17 14.6	Betonowanie słopni, słupków poduszek itp. poz.174*0,25*0,25*1,2	m ³ m ³	 7,58	 RAZEM 7,58
177	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji 34+62	szt szt	 96,00	 RAZEM 96,00
178	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji brama i furka poz.174-poz.177	szt szt	 5,00	 RAZEM 5,00
179	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefabrykowany wg dokumentacji poz.177	szt szt	 96,00	 RAZEM 96,00
180	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogrodzenia P wg dokumentacji 33+61	szt szt	 94,00	 RAZEM 94,00
181	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo wg dokumentacji 61	szt szt	 61,00	 RAZEM 61,00
182	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli metaloplastyki wg dokumentacji 33	szt szt	 33,00	 RAZEM 33,00
183	kalk. ind. d. 14.6	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż elementów żelbetowych, przesł i furtki) poz.181+poz.182+3+1	kpl kpl	 98,00	 RAZEM 98,00

Z up. Wesoła
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
184	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie furtki wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
185	kalk. ind. d. 14.6	Dostarczenie bramy metaloplastyki	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14.7		NASADZENIA			
186	KNR 2-21 d. 0323-04 14.7	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
	5		szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
187	KNR 2-21 d. 0311-05 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu	szt.		
	2 15		szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
188	KNR 2-21 d. 0311-05 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu	szt.		
	3 1250		szt.	1 250,00	
				RAZEM	1 250,00
189	KNR 2-21 d. 0311-05 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu	szt.		
	4 1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
190	KNR 2-21 d. 0311-06 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu	szt.		
	5 7		szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
191	KNR 2-21 d. 0311-06 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu	szt.		
	6 6		szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
192	KNR 2-21 d. 0311-06 14.7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu	szt.		
	7 8		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
193	KNR 2-21 d. 0414-03 14.7	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m ² - wg dokumentacji	m ²		
	20		m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
194	KNR 2-21 d. 0109-03 14.7	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
	2250*0,03		m ³	67,50	
				RAZEM	67,50
195	KNR 2-21 d. 0404-04 14.7	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
	0,0225		ha	0,02	
				RAZEM	0,02
15		WYPOSAŻENIE			
196	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - rogal szatniowy wg dokumentacji	szt		
	7		szt	7,00	
				RAZEM	7,00
197	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - ławeczka szatniowa wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
198	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji	szt		
	13		szt	13,00	
				RAZEM	13,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
199	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - patelnia elektryczna wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
200	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - taboret gazowy wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
201	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - kuchnia gazowa wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
202	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 60 cm wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
203	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 80 cm wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
204	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - blat roboczy wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
205	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół z basenem jednokomorowym wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
206	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - regał ociekowy wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
207	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki papierowe wg dokumentacji	szt		
	8		szt	8,00	
				RAZEM	8,00
208	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa przelotowa wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
209	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 120 cm wg dokumentacji	szt		
	9		szt	9,00	
				RAZEM	9,00
210	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - blat roboczy 80 cm wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
211	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy narożny wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
212	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół ze zlewem dwukomorowym wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
213	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji	szt		
	15		szt	15,00	
				RAZEM	15,00
214	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół z otworem na odpadki wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
215	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zmywarka z wyparaczem wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
216	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy z ociekaczem wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
217	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - wózek kelnerski wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Z up. Wójta
mgr. Andrzej Bobrek
 SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
218	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół ze zlewem jednokomorowym lewy wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół ze zlewem jednokomorowym prawy wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
220	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 110 cm wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
221	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - umywalka z baterią wg dokumentacji	szt		
	5		szt	5,00	
				RAZEM	5,00
222	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - naświetlacz do jaj wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
223	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - lodówka na próbki wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
224	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji	szt		
	5		szt	5,00	
				RAZEM	5,00
225	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - pojemnik na odpadki wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
226	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
227	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa chłodnicza wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
228	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa mroźnicza wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
229	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
230	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji	szt		
	5		szt	5,00	
				RAZEM	5,00
231	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
232	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
233	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa szatniowa wg dokumentacji	szt		
	10		szt	10,00	
				RAZEM	10,00
234	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - wieszak ścienny wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
235	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji	szt		
	14		szt	14,00	
				RAZEM	14,00
236	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół 120x80 wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
237	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
238	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zlew z szalką i baterią wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
239	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka narożna wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
240	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji	szt		
	8		szt	8,00	
				RAZEM	8,00
241	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
242	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy ze stolą wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
243	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji	szt		
	6		szt	6,00	
				RAZEM	6,00
244	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szczotka do WC wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
245	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
246	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - umywalka dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
247	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - lustro dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
248	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - poręcz uchylna wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
249	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
250	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
251	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - przewijak wg dokumentacji	szt		
	3		szt	3,00	
				RAZEM	3,00
252	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - pralka wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
253	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - suszarka wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
254	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół 160x90 wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
255	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
256	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - dywan wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
257	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - parawan narożny wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
258	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - łóżeczko przenośne wg dokumentacji	szt		
	36		szt	36,00	
				RAZEM	36,00
259	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - skrzynia na zabawki wg dokumentacji	szt		
	10		szt	10,00	
				RAZEM	10,00
260	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - krzeselko drewniane wg dokumentacji	szt		
	38		szt	38,00	
				RAZEM	38,00
261	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stolik 1 wg dokumentacji	szt		
	8		szt	8,00	
				RAZEM	8,00
262	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stolik 2 wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
263	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw meblowy 2 wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
264	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na pieluchy wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
265	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na pościel wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
266	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na nocniki wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
267	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
268	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - umywalka dla dzieci wg dokumentacji	szt		
	6		szt	6,00	
				RAZEM	6,00
269	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - regał drewniany wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00
270	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - półeczka na kubeczki wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
271	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy dla dzieci wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
272	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw meblowy 3 wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
273	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - puły wg dokumentacji	szt		
	4		szt	4,00	
				RAZEM	4,00
274	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - komoda wg dokumentacji	szt		
	2		szt	2,00	
				RAZEM	2,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
275 kalk. ind. d.15		Dostawa i montaż - kozetka lekarska wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
276 kalk. ind. d.15		Dostawa i montaż - szafa na akta wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00
277 kalk. ind. d.15		Dostawa i montaż - lada recepcyjna wg dokumentacji	szt		
	1		szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Zap. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

1

2

3

4