

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zlozka gminnego w miescie Rudna
ADRES INWESTYCJI : Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5
INWESTOR : Gmina Rudna
ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna Plac Zwycestwa 15

SPORZADZIL KALKULACJE : Maciej Pindur (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownio:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy składowe dokumentacji: opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wy mienione elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia jakiegokolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. w przedmiarze robót, którą to ujęto w pozostałych częściach, nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji lokalnej.

Data opracowania
2018-03-26

h

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,3	ha ha	0,30	
				RAZEM	0,30
2	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) 6	szł. szł.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 6	szł. szł.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 6*0,56*7,2	m ³ m ³	24,19	
				RAZEM	24,19
5	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 600	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
6	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości poz.5	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
7	KNR 2-01 d.1 0207-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 2,00 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 20*24,1*2,2	m ³ m ³	1 060,40	
				RAZEM	1 060,40
8	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 5 poz.7	m ³ m ³	1 060,40	
				RAZEM	1 060,40
9	kalk. ind. d.1	Dostarczenie pospółki 20*24*2,65	m ³ m ³	1 272,00	
				RAZEM	1 272,00
10	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.9	m ³ m ³	1 272,00	
				RAZEM	1 272,00
11	KNR-W 2-01 d.1 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III poz.9	m ³ m ³	1 272,00	
				RAZEM	1 272,00
12	KNR-W 2-01 d.1 0225-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 1272	m ² m ²	1 272,00	
				RAZEM	1 272,00
13	KNP 02 d.1 0318-03.02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ramy ażurowe z desek niestruganych poz.14	m m	146,00	
				RAZEM	146,00
14	KNP 02 d.1 0318-03.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i słatki - ramy ażurowe z desek niestruganych 146	m m	146,00	
				RAZEM	146,00
2		PLYTA FUNDAMENTOWA			
15	KNNR 2 d.2 1201-0104	Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą - B-10 [(43,6*13,3)+(21,7*1,2)+(0,6*4,55*0,6*2)]*0,1+0,3	m ³ m ³	61,220	
				RAZEM	61,220
16	KNR-W 2-02 d.2 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębrowane o śr. do 7 mm 12,092+2,467+0,042+0,024	t t	15,53	
				RAZEM	15,53
17	KNR-W 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu [(43,6*13,3)+(21,7*1,2)+(0,6*4,55*0,6*2)]*0,4+0,28+0,67	m ³ m ³	244,63	
				RAZEM	244,63
3		ROBOTY MUROWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	kalk. ind d.3	izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - układana "na sucho" - analogia - izolacja po obrysie murów parteru Krotność = 2 [(42,6+32,2+5,2+4,2+4,5+4,5+12+5,7+4,8+5,7+5,7+5,7)*0,4]+(119,5*0,45)	m ² m ²	 106,90	 106,90
				RAZEM	106,90
19	KNR 9-01 d.3 0102-02	Ściany z bloków wapienno-piaskowych M24 ocieplane płytami styropianowymi grubości 15 cmz wyprawą cienkowarstwową. - ściany zewnętrzne [(119,5*3,77)+29,5+29,5+5,4+5,4]-4,9-3,3-14,4-1,5-6,75-29,7-4,5-7,2-0,9-2,64	m ² m ²	 444,53	 444,53
				RAZEM	444,53
20	KNR 9-01 d.3 0104-02	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków M24 (42,6+32,2+5,2+4,2+4,5+4,5+12+5,7+4,8+5,7+5,7+5,7)*3,77	m ² m ²	 500,66	 500,66
				RAZEM	500,66
21	KNR 9-01 d.3 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków M12 [(3,6+4,3+5,4+4,2+9,7+2,8+4,8+6+3,1+2,4+2,4)*4,1]+[(8,4+9,7+3,1+3,1+2,8+2,8+5,4+3)*4]+(3*4)+4,6+6,3+3+4,1+3,1+(7,2*9)+3+9,5]*3,8	m ² m ²	 738,79	 738,79
				RAZEM	738,79
22	KNR 2-02 d.3 0126-02	Otwory na w ścianach murowanych 74	szt szt	 74,00	 74,00
				RAZEM	74,00
23	NNRNKB d.3 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych (2,5*8)+(1,5*73)+(2,1*17)	m m	 165,20	 165,20
				RAZEM	165,20
4		POSADZKA NA PŁYCIĘ			
24	KNR 2-02 d.4 0607-01	izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa 502,8	m ² m ²	 502,800	 502,800
				RAZEM	502,800
25	KNR-W 2-02 d.4 0608-03 II	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 15 cm poz.24	m ² m ²	 502,80	 502,80
				RAZEM	502,80
26	KNR 2-02 d.4 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz.24	m ² m ²	 502,80	 502,80
				RAZEM	502,80
27	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 10 poz.26	m ² m ²	 502,80	 502,80
				RAZEM	502,80
28	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.26	m ² m ²	 502,80	 502,80
				RAZEM	502,80
5		WIĘNCE, BELKI, STROPY, RDZENIE			
29	KNR-W 2-02 d.5 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębowane 4,275+3,119+0,386+1,178+1,029+0,074+0,201+0,027+0,024	t t	 10,31	 10,31
				RAZEM	10,31
30	KNR 2-02 d.5 1903-01	Deskowanie tradycyjne słupów, rdzeni prostokątnych o wysokości do 4 m 103,46+3,9+3,05+22,12	m ² m ²	 132,53	 132,53
				RAZEM	132,53
31	KNR 2-02 d.5 1915-06	Betonowanie słupów, rdzeni 10,22+0,3	m ³ m ³	 10,52	 10,52
				RAZEM	10,52
32	KNR-W 2-02 d.5 0210-03	Belki i podciąg, nadproża żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu 7,15+0,39+1,77	m ³ m ³	 9,31	 9,31
				RAZEM	9,31
33	KNNR 2 d.5 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 108,6*2*0,5	m ² m ²	 108,60	 108,60
				RAZEM	108,60
34	KNNR 2 d.5 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wieńce 108,6*2*0,25*0,25	m ³ m ³	 13,58	 13,58
				RAZEM	13,58
35	KNR 2-02 d.5 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na zębrach - z zastosowaniem pompy do betonu 576,1	m ² m ²	 576,10	 576,10
				RAZEM	576,10

Z 576,10
RAZEM 576,10
mgr inż. Andrzej Białek
15.05.2022 22:00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wosola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.5 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10 poz.35	m ² m ²		
				576,10	
				RAZEM	576,10
6		KOMINY, WENTYLACJA			
37	kalk. ind. d.6	Dostarczenie i montaż komina systemowego wg dokumentacji	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 2 kanalowe 2*8	m m		
				16,00	
				RAZEM	16,00
39	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 3 kanalowe 4*8,5	m m		
				34,00	
				RAZEM	34,00
40	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 4 kanalowe 5*8,5	m m		
				42,50	
				RAZEM	42,50
41	KNR-W 2-02 d.6 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - 5 kanalowe (2+3) 8,5	m m		
				8,50	
				RAZEM	8,50
42	KNR-W 2-02 d.6 0126-02	Obmurowanie kominów z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 10*2,8*5	m ² m ²		
				140,00	
				RAZEM	140,00
43	kalk. ind. d.6	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 10*3,6	m m		
				36,00	
				RAZEM	36,00
44	KNR 19-01 d.6 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów 10*1,2*0,12	m ³ m ³		
				1,44	
				RAZEM	1,44
45	kalk.ind. d.6	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 41*8,5	m m		
				348,50	
				RAZEM	348,50
46	kalk. ind. d.6	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 41	szt. szt.		
				41,00	
				RAZEM	41,00
47	kalk. ind. d.6	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 41	szt. szt.		
				41,00	
				RAZEM	41,00
7		DACH			
48	KNR-W 2-02 d.7 0408-05	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 16,19+0,272	m ³ m ³		
				16,46	
				RAZEM	16,46
49	KNR-W 2-02 d.7 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 2,64+0,185	m ³ drew. m ³ drew.		
				2,83	
				RAZEM	2,83
50	KNR-W 2-02 d.7 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,11	m ³ m ³		
				0,11	
				RAZEM	0,11
51	KNR-W 2-02 d.7 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - jętki 0,12+0,116	m ³ m ³		
				0,24	
				RAZEM	0,24
52	KNR-W 2-02 d.7 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1,22	m ³ drew. m ³ drew.		
				1,22	
				RAZEM	1,22

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
53 d.7	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,48	m ³ drew. m ³ drew.	0,48	
				RAZEM	0,48
54 d.7	KNR-W 2-02 0408-05	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 3,08	m ³ drew. m ³ drew.	3,08	
				RAZEM	3,08
55 d.7	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 1,12	m ³ m ³	1,12	
				RAZEM	1,12
56 d.7	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - kra- towniczki 2,42	m ³ m ³	2,42	
				RAZEM	2,42
57 d.7	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia płyty OSB $(8,1*10,9*2)+(8,1*10*2)+(8,8*20,5*2)+(2,8*4,5*2)+35$	m ² m ²	759,58	
				RAZEM	759,58
58 d.7	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrlat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 100 cm poz.57	m ² m ²	759,58	
				RAZEM	759,58
59 d.7	KNR K-05 0105-03	Montaż lat pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm poz.57	m ² m ²	759,58	
				RAZEM	759,58
60 d.7	KNR K-05 0102-02	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu 724,58+35	m ² m ²	759,58	
				RAZEM	759,58
61 d.7	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej $(10,9+10+20,5+4,5)*2+(6,2*2)$	m m	104,20	
				RAZEM	104,20
62 d.7	KNR-W 2-02 0513-01	Pokrycie dachów dachówką - marsylka ceramiczna poz.57	m ² m ²	759,58	
				RAZEM	759,58
63 d.7	KNR-W 2-02 0514-02	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynko- wej $(((4*2,8)+(2,2*8)+(4*2))*0,85)+(8,1*2*2*1,1)+(8,8*2*2*1,1)+((10,9+20,5+10+10+8,2+4,5+4,5+8,2+10,9)*0,65)+(12,4*0,6)$	m ² m ²	166,35	
				RAZEM	166,35
64 d.7	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 10,9+20,5+10+10+8,2+4,5+4,5+8,2+10,9+6,2+6,2	m m	100,10	
				RAZEM	100,10
65 d.7	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 8*3,9	m m	31,20	
				RAZEM	31,20
66 d.7	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8		IZOLACJA PODDASZA			
67 d.8	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma - folia paroszczelna 137,9+277,6	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
68 d.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacja ciepła i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej pozioma z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa - mata gr.15 cm poz.67	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
69 d.8	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacja ciepła i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej pozioma z płyt układa- nych na sucho - każda następna warstwa - mata 10 cm poz.68	m ² m ²	415,50	
				RAZEM	415,50
70 d.8	KNR-W 2-02 1121-04	Słopa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - analogia podest techniczny 2,5*1,25*16	m ² m ²	50,00	
				RAZEM	50,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 0-23 d.8 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styroplanowymi - przyklejenie płyt styroplanowych do ścian 29,7	m ² m ²	29,70	
				RAZEM	29,70
72	KNR 0-23 d.8 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styroplanowymi - przymocowanie płyt styroplanowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.71	szt szt	29,70	
				RAZEM	29,70
73	KNR 0-23 d.8 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styroplanowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.71	m ² m ²	29,70	
				RAZEM	29,70
74	KNR 9-09 d.8 0102-02	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa F 1,5/EI 60 - poddasze pom. tech. 8,1*10,2*2	m ² m ²	165,24	
				RAZEM	165,24
9		STOLARKA			
75	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
76	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D2 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
77	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D3 wg dokumentacji 6	kpl kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
78	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D4 wg dokumentacji 6	kpl kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
79	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D5 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
80	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D6 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
81	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D7 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
82	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D8 wg dokumentacji 2	kpl kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
83	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D9 wg dokumentacji 2	kpl kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
84	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D10 wg dokumentacji 5	kpl kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
85	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D11 wg dokumentacji 9	kpl kpl	9,00	
				RAZEM	9,00
86	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D12 wg dokumentacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
87	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D13 wg dokumentacji 4	kpl kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
88	kalk. ind. d.9	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D14 wg dokumentacji 3	kpl kpl	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
89	kalk. ind.	Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrzne - D15 wg dokumentacji	kpl		
d.9		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
90	KNR-W 2-02	Okna PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2	m ²		
d.9	1019-02	0,6*1,5	m ²	0,90	
				RAZEM	0,90
91	KNR-W 2-02	Okna PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2	m ²		
d.9	1019-03	1,5+4,5+2,64	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
92	KNR-W 2-02	Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.9	1019-04	14,4+6,75+29,7+7,2	m ²	58,05	
				RAZEM	58,05
93	kalk. ind.	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z PCV	mb		
d.9		12+(1,5*14)+(1,2*4)+(1,1*2)+0,6	mb	40,60	
				RAZEM	40,60
94	kalk. ind.	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	mb		
d.9		poz.93	mb	40,60	
				RAZEM	40,60
10		PODŁOGI, POSADZKI			
95	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.10	202 1130-02	46,82+13,67+13,8+15,43+11,43+30,07+8,85+8,75+10,2+31,05+57,34+10,93+10,78+30,8+58,5+14,01+16,19+16	m ²	404,62	
				RAZEM	404,62
96	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.10	202 1130-01	502,8-poz.95	m ²	98,18	
				RAZEM	98,18
97	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.10	202 1130-03	Krotność = 5 poz.95+poz.96	m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
98	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.10	1123-01	30,8+58,5+3,79+3,7+57,34+31,05+7,33+14,01+16,19+16+46,62+7,73+13,6+7,74+3,42+8,75	m ²	326,57	
				RAZEM	326,57
99	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.10	1123-04	poz.98	m ²	326,57	
				RAZEM	326,57
100	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
d.10	1209-03	502,8-poz.98	m ²	176,23	
				RAZEM	176,23
101	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.10	1209-05	12,3+11,9+7,3+7,8+9,2+10,5+4,9+5,4+4,8+5,6+7,3+6+10,2+9,9+22,2+5+4,9+8,6+14+4,8+16,3+13,9	m	200,80	
				RAZEM	200,80
11		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
102	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²		
d.11	0801-04	502,8	m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
103	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.11	0801-02	poz.19+(poz.20*2)+(poz.21*2)	m ²	2 923,43	
				RAZEM	2 923,43
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.11	202 1134-01	poz.102	m ²	502,80	
				RAZEM	502,80
105	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.11	202 1134-02	poz.103	m ²	2 923,43	
				RAZEM	2 923,43
				RAZEM	2 923,43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
106 d.11	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotnie malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - farba rustykalna $(5,2+39,2+12,9+8,2+4,7+9,2+13,8)*1,5$	m ² m ²	 139,80	 139,80
				RAZEM	139,80
107 d.11	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej $[(7,9+10,8+12,4+12)*3]+[(4,8+14,6+6,6+23,1+9,9+5+3,6+9,4+5,7+4,8+5,3)*2]$	m ² m ²	 314,90	 314,90
				RAZEM	314,90
108 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 poz.105-poz.106-poz.107	m ² m ²	 2 468,73	 2 468,73
				RAZEM	2 468,73
109 d.11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2 $2,93+2,42+3,33+8,85+2,59+3,43+4,73+3,27+11,43+5,31+30,07+7,36+2,77$	m ² m ²	 88,49	 88,49
				RAZEM	88,49
110 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $[(5,2+39,2+12,9+8,2+4,7+9,2+13,8)*1,5]+[(10,9+14,3+16+17,2+16,1+10,6+6,5+6,5+25,2+19,6+18,5+26,8)*3]$	m ² m ²	 704,40	 704,40
				RAZEM	704,40
111 d.11	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa (poz.108+poz.109)-poz.110	m ² m ²	 1 852,82	 1 852,82
				RAZEM	1 852,82
112 d.11	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 502,8-poz.109	m ² m ²	 414,31	 414,31
				RAZEM	414,31
113 d.11	kalk. ind.	Dostawa i montaż - toalety ze ścianek HPL wg dokumentacji 4	szl szl	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
12		ELEWACJE			
114 d.12	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem $(8*3,6)+6,8+6,15+(5,85*4)+(4,6*8)+4+(4,5*3)+(5,1*11)+(3,5*3)+(4,2*4)+3,6$	m m	 206,45	 206,45
				RAZEM	206,45
115 d.12	KNR AT-31 0503-01	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.19	m ² m ²	 444,53	 444,53
				RAZEM	444,53
116 d.12	KNR AT-31 0503-03	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy - wykonany ręcznie na ścianach poz.115	m ² m ²	 444,53	 444,53
				RAZEM	444,53
117 d.12	KNR AT-31 0503-02	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach $[(8*3,6)+6,8+6,15+(5,85*4)+(4,6*8)+4+(4,5*3)+(5,1*11)+(3,5*3)+(4,2*4)+3,6]*0,15$	m ² m ²	 30,97	 30,97
				RAZEM	30,97
118 d.12	KNR AT-31 0503-04	Tynk ołowacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach poz.117	m ² m ²	 30,97	 30,97
				RAZEM	30,97
119 d.12	KNR-W 2-02 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - murek 2,76*0,5*2	m ² m ²	 2,76	 2,76
				RAZEM	2,76
120 d.12	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki - analogia okładziny słupów 0,8*3,8*4	m ² m ²	 12,16	 12,16
				RAZEM	12,16
121 d.12	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ołowacyjnymi-ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki 4*3,8*4	m m	 60,80	 60,80
				RAZEM	60,80
122 d.12	NNRNKB 202 0940-02	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 2 m2 w jednym miejscu - słupy poz.120	m ² m ²	 12,16	 12,16
				RAZEM	12,16
13	CPV- 45262100-2	RUSZTOWANIA			

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
123	NNRNKB d.13 202 1621a- 01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu o wysokości do 10 m poz.115	m ² m ²	 444,53	 444,53
				RAZEM	444,53
124	kalk. ind d.13	Praca rusztowań 10	dzień dzień	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
125	NNRNKB d.13 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.123	m ² m ²	 444,53	 444,53
				RAZEM	444,53
14		ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
14.1		PLAC ZABAW			
14.1.1		NAWIERZCHNIA			
126	KNR 2-31 d. 0101-07 14. 1.1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 8*10	m ² m ²	 80,00	 80,00
				RAZEM	80,00
127	KNR 2-31 d. 0114-03 14. 1.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.126	m ² m ²	 80,00	 80,00
				RAZEM	80,00
128	KNR 2-31 d. 0114-04 14. 1.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.126	m ² m ²	 80,00	 80,00
				RAZEM	80,00
129	KNR 2-02 d. 1101-07 14. 1.1	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wg. dokumentacji poz.126*0,1	m ³ m ³	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
130	kalk. ind d. 14. 1.1	Wykonanie nawierzchni z płyt z granulatu gumowego wg dokumentacji poz.126	m ² m ²	 80,00	 80,00
				RAZEM	80,00
131	KNR 2-31 d. 0407-04 14. 1.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8+8+10+10	m m	 36,00	 36,00
				RAZEM	36,00
14.1.2		PIASKOWNICA			
132	KNR 2-01 d. 0312-06 14. 1.2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III) 4	dół. dół.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
133	KNR 2-02 d. 1915-01 14. 1.2	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie 0,5*0,5*0,5*4	m ³ m ³	 0,50	 0,50
				RAZEM	0,50
134	kalk. ind. d. 14. 1.2	Dostawa i montaż - piaskownica wg dokumentacji - A 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
14.1.3		BUJAK KROWKA			

Z up. Wójta
mgr Anny Burek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razom
135	KNR 2-01 d. 0312-06 14. 1.3	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
136	KNR 2-02 d. 1915-01 14. 1.3	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
		0,5*0,5*0,5	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
137	kalk. ind. d. 14. 1.3	Dostawa i montaż - bujak krówka wg dokumentacji - B	szk		
		1	szk	1,00	
				RAZEM	1,00
14.	1.4	BUJAK OWIECZKA			
138	KNR 2-01 d. 0312-06 14. 1.4	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
139	KNR 2-02 d. 1915-01 14. 1.4	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
		0,5*0,5*0,5	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
140	kalk. ind. d. 14. 1.4	Dostawa i montaż - bujak owieczka wg dokumentacji - C	szk		
		1	szk	1,00	
				RAZEM	1,00
14.	1.5	BUJAK PANDA			
141	KNR 2-01 d. 0312-06 14. 1.5	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
142	KNR 2-02 d. 1915-01 14. 1.5	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
		0,5*0,5*0,5	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13
143	kalk. ind. d. 14. 1.5	Dostawa i montaż - bujak panda wg dokumentacji - D	szk		
		1	szk	1,00	
				RAZEM	1,00
14.	1.6	BUJAK SPRĘŻYNOWIEC			
144	KNR 2-01 d. 0312-06 14. 1.6	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dól.		
		1	dól.	1,00	
				RAZEM	1,00
145	KNR 2-02 d. 1915-01 14. 1.6	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
		0,5*0,5*0,5	m ³	0,13	
				RAZEM	0,13

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesoła dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razom
146 d. 14. 1.6	kalk. ind.	Dostawa i montaż - bujak sprężynowiec wg dokumentacji - E	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.7		HUŚTAWKA DWUOSOBOWA			
147 d. 14. 1.7	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
		4	dól.	4,00	
				RAZEM	4,00
148 d. 14. 1.7	KNR 2-02 d. 1915-01	Betonowanie law i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urządzenie	m ³		
		0,5*0,5*0,5*4	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
149 d. 14. 1.7	kalk. ind.	Dostawa i montaż - huśtawka dwuosobowa wg dokumentacji - F	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14. 1.8		PLÓTEK - w.g. wykazu wyposażenia - L			
150 d. 14. 1.8	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
		26	dól.	26,00	
				RAZEM	26,00
151 d. 14. 1.8	KNR 2-02 d. 1915-02	Betonowanie law i stóp fundamentowych	m ³		
		(0,2*0,2*0,6*26)+(0,6*0,6*0,1*26)	m ³	1,56	
				RAZEM	1,56
152 d. 14. 1.8	kalk. ind.	Dostawa i montaż - płotek wg dokumentacji - G	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
14.2		MAŁA ARCHITEKTURA			
14. 2.1		ŁAWKA - w.g. wykazu wyposażenia - MA1			
153 d. 14. 2.1	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
		5*2	dól.	10,00	
				RAZEM	10,00
154 d. 14. 2.1	KNR 2-02 d. 1915-02	Betonowanie law i stóp fundamentowych - fundament pod ławkę	m ³		
		(0,3*0,8*0,7*2*5)	m ³	1,68	
				RAZEM	1,68
155 d. 14. 2.1	kalk. ind.	Dostawa i montaż - ławka z oparciem wg dokumentacji - MA1	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
14. 2.2		KOSZ NA SMIECI - w.g. wykazu wyposażenia - MA2			
156 d. 14. 2.2	KNR 2-01 d. 0312-06	Wykopanie dolów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat.gr.III)	dól.		
		3	dól.	3,00	
				RAZEM	3,00

mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razom
157	KNR 2-02 d. 1915-02 14. 2.2	Betonowanie ław i stóp fundamentowych (0,6*0,6*0,1*3)	m ³ m ³	 0,11	 0,11
				RAZEM	0,11
158	kalk. ind. d. 14. 2.2	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - MA2 3	szt szt	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
14.3		PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE			
159	KNNR 6 d. 0101-03 14.3	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 61,3+58+346	m ² m ²	 465,30	 465,30
				RAZEM	465,30
160	KNNR 6 d. 0104-02 14.3	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.159	m ² m ²	 465,30	 465,30
				RAZEM	465,30
161	KNNR 6 d. 0112-01 14.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm poz.159	m ² m ²	 465,30	 465,30
				RAZEM	465,30
162	KNNR 6 d. 0105-08 14.3	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm poz.159	m ² m ²	 465,30	 465,30
				RAZEM	465,30
163	KNR 2-31 d. 23105-03 14.3	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 4 cm poz.159	m ² m ²	 465,30	 465,30
				RAZEM	465,30
14.4		DROGI			
164	KNNR 6 d. 0101-03 14.4	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 192+34,2	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
165	KNNR 6 d. 0103-03 14.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.164	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
166	KNNR 6 d. 0104-02 14.4	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.164	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
167	KNNR 6 d. 0112-01 14.4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm poz.164	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
168	KNNR 6 d. 0112-05 14.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm poz.167	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
169	KNNR 6 d. 0105-08 14.4	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4 cm poz.164	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20
170	KNR 2-31 d. 23102-01 14.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm poz.164	m ² m ²	 226,20	 226,20
				RAZEM	226,20

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz	Razem
171 14.4	KNR 2-31 d. 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		89	m	89,00	
				RAZEM	89,00
14.5		CHODNIKI			
172 14.5	KNNR 6 d. 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		136,1+64,3+30,7+64,4+78,3	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80
173 14.5	KNNR 6 d. 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
		poz.172	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80
174 14.5	KNNR 6 d. 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.172	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80
175 14.5	KNNR 6 d. 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		poz.172	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80
176 14.5	KNR 2-31 d. 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.172	m ²	373,80	
				RAZEM	373,80
177 14.5	KNR 2-31 d. 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		167	m	167,00	
				RAZEM	167,00
14.6		OGRODZENIE			
178 14.6	KNR 2-01 d. 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III)	dół,		
		39+62	dół,	101,00	
				RAZEM	101,00
179 14.6	KNR 2-01 d. 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
		0,25*0,25*1,2*poz.178	m ³	7,58	
				RAZEM	7,58
180 14.6	KNR 19-01 d. 0203-17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp.	m ³		
		poz.178*0,25*0,25*1,2	m ³	7,58	
				RAZEM	7,58
181 14.6	kalk. ind. d.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji	szt		
		34+62	szt	96,00	
				RAZEM	96,00
182 14.6	kalk. ind. d.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupki wg dokumentacji brama i furka	szt		
		poz.178-poz.181	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
183 14.6	kalk. ind. d.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefabrykowany wg dokumentacji	szt		
		poz.181	szt	96,00	
				RAZEM	96,00
184 14.6	kalk. ind. d.	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogrodzenia P wg dokumentacji	szt		
		33+61	szt	94,00	
				RAZEM	94,00

Z up. Wójta
mgr Andrzej Sobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
185 d. 14.6	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo wg dokumentacji	szt		
		61	szt	61,00	
				RAZEM	61,00
186 d. 14.6	kalk. ind.	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli metaloplastyki wg dokumentacji	szt		
		33	szt	33,00	
				RAZEM	33,00
187 d. 14.6	kalk. ind.	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż elementów żelbetowych, przęsła i furtki)	kpl		
		poz.185+poz.186+3+1	kpl	98,00	
				RAZEM	98,00
188 d. 14.6	kalk. ind.	Dostarczenie furtki wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
189 d. 14.6	kalk. ind.	Dostarczenie bramy metaloplastyki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14.7		NASADZENIA			
190 d. 14.7	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
191 d. 14.7	KNR 2-21 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu 2	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
192 d. 14.7	KNR 2-21 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu 3	szt.		
		1250	szt.	1 250,00	
				RAZEM	1 250,00
193 d. 14.7	KNR 2-21 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.5 m - wg projektu 4	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
194 d. 14.7	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu 5	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
195 d. 14.7	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu 6	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
196 d. 14.7	KNR 2-21 0311-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.7 m - wg projektu 7	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
197 d. 14.7	KNR 2-21 0414-03	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 10 szt./m2 - wg dokumentacji 8	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
198 d. 14.7	KNR 2-21 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m ³		
		2250*0,03	m ³	67,50	
				RAZEM	67,50
199 d. 14.7	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		0,0225	ha	0,02	
				RAZEM	0,02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razom
15		WYPOSAŻENIE			
200 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - regał szatniowy wg dokumentacji	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
201 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - ławeczka szatniowa wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
202 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji	szt		
		13	szt	13,00	
				RAZEM	13,00
203 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - patelnia elektryczna wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
204 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - taboret gazowy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
205 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kuchnia gazowa wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
206 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 60 cm wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
207 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 80 cm wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
208 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - blat roboczy wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
209 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół z basenem jednokomorowym wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
210 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - regał ociekowy wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
211 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki papierowe wg dokumentacji	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
212 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafa przelotowa wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
213 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 120 cm wg dokumentacji	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
214 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - blat roboczy 80 cm wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
215 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół roboczy narożny wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
216 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół ze zlewem dwukomorowym wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
217 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	15,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wojsła dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
218	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół z otworem na odpadki wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zmywarka z wyparaczem wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
220	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy z ociekaczem wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
221	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - wózek kolnerski wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
222	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół ze zlewem jednokomorowym lewy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
223	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół ze zlewem jednokomorowym prawy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
224	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół roboczy z szafką 110 cm wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
225	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - umywalka z baterią wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
226	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - naświetlacz do jaj wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
227	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - lodówka na próbki wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
228	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
229	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - pojemnik na odpadki wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
230	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
231	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa chłodnicza wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
232	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa mroźnicza wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
233	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafa gospodarcza wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
234	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka biurowa wg dokumentacji	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
235	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - blurko wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
236	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
237 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafa szatniowa wg dokumentacji	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
238 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - wieszak ścienny wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
239 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - krzesło proste wg dokumentacji	szt		
		14	szt	14,00	
				RAZEM	14,00
240 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - stół 120x80 wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
241 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
242 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zlew z szafką i baterią wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
243 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafka narożna wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
244 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
245 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
246 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy ze stelażem wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
247 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - dozownik na papier toaletowy wg dokumentacji	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
248 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szczotka do WC wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
249 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
250 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - umywalka dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
251 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - lustro dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
252 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - poręcz uchylna wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
253 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy dla osób niepełnosprawnych wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
254 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - poręcz kątowa wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
255 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - przewijak wg dokumentacji	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Rudna ul. Wesola dz. nr 362/6; 363/3; 363/5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
256	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - pralka wg dokumentacji	szt		
		1	nzt	1,00	
				RAZEM	1,00
257	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - suszarka wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
258	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stół 160x90 wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
259	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
260	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - dywan wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
261	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - parawan narożny wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
262	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - łóżeczko przenośne wg dokumentacji	szt		
		36	szt	36,00	
				RAZEM	36,00
263	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - skrzynia na zabawki wg dokumentacji	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
264	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - krzeselko drewniane wg dokumentacji	szt		
		38	szt	38,00	
				RAZEM	38,00
265	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stolik 1 wg dokumentacji	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
266	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - stolik 2 wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
267	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw meblowy 2 wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
268	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na pieluchy wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
269	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na pościel wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
270	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - szafka na nocniki wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
271	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
272	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - umywalka dla dzieci wg dokumentacji	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
273	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - regał drewniany wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
274	kalk. ind. d.15	Dostawa i montaż - półeczka na kubeczki wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
275 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw toaletowy dla dzieci wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
276 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - zestaw meblowy 3 wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
277 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - puły wg dokumentacji	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
278 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - komoda wg dokumentacji	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
279 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - kozetka lekarska wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
280 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - szafa na akta wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
281 d.15	kalk. ind.	Dostawa i montaż - lada recepcyjna wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

