

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spoc. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1			Projekt zagospodarowania terenu na dz. nr 135/2 w m. Choleń gmina Rudna w zakresie doposażenia placu zabaw, utwardzenia terenu i montażu ogrodzenia			
1.1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1.1	KNR 2-01 0119-03	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (62)/1000 <długość ogrodzenia>	km		
				km	0.062	
					RAZEM	0.062
2	KNR 2-31 0812-03 analogia	D- 01.02.04	Rozebranie fundamentów betonowych	m ³		
d.1.1			0.04*(4+4+1+4+2+1+4)	m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
3	KNR 4-04 1103-01	D- 01.02.04	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze poz.2<fundamenty betonowe>	m ³		
d.1.1				m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D- 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km poz.2<lawy pod krawężnikami>	m ³		
d.1.1				m ³	0.800	
					RAZEM	0.800
5	Kalkulacja indywidualna	D- 01.02.04	Przyjęcie gruzu betonowego poz.2*2.4<lawy pod krawężnikami>	t		
d.1.1				t	1.920	
					RAZEM	1.920
1.2			Usunięcie i rozścielenie humusu			
6	KNR 2-01 0125-01	D- 01.02.02a	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem poz.16 A (suma częściowa)	m ²		
d.1.2				m ²	240.000	
				m ²	240.000	
					RAZEM	240.000
7	KNR 2-01 0301-02 0214-04 analogia	D- 01.02.02a	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km <humus> poz.6*0.15	m ³		
d.1.2				m ³	36.000	
					RAZEM	36.000
8	Kalkulacja indywidualna	D- 02.01.01	Koszt przyjęcia humusu (poz.7)*1.7	t		
d.1.2				t	61.200	
					RAZEM	61.200
1.3			CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie Inżynierii lądowej i wodnej			
1.3.1			Roboty ziemne			
9	KNR 2-01 0206-02 0214-04	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km -70% mechanicznie roboty ziemne poz.16*0.3*0.7 <nawierzchnia bezpieczna> A (suma częściowa)	m ³		
d.1.3				m ³	50.400	
1				m ³	50.400	
			Pomniejszone o rozbiórki -poz.6*0.15*0.7	m ³	-25.200	
					RAZEM	25.200
10	KNR 2-01 0301-02 0214-04	D- 02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat.gr.III) - 30% ręcznie (poz.9/0.7)*0.3	m ³		
d.1.3				m ³	10.800	
					RAZEM	10.800
11	Kalkulacja indywidualna	D- 02.01.01	Koszt przyjęcia ziemi na składowisko (poz.9+poz.10)*1.7	t		
d.1.3				t	61.200	
					RAZEM	61.200
12	KNR 2-31 0103-04	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.16<jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej z warstwą odsączającą>	m ²		
d.1.3				m ²	240.000	
1					RAZEM	240.000
					RAZEM	240.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1.3.2			Montaż ogrodzenia panelowego			
13	KNR 2-25	D-	Ogrodzenie panelowe h=0,8 m na słupkach stalowych mocowanych w prefabrykowanych fundamentach - budowa	m		
d.1.3.	0307-01	07.06.01		m	62.000	
2	analogia		62.0			
					RAZEM	62.000
14	KNR 2-25	D-	Furka panelowa w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych na fundamentach prefabrykowanych - budowa	szt.		
d.1.3.	0312-01	07.06.01		szt.	1.000	
2	analogia		1			
					RAZEM	1.000
1.3.3			Nawierzchnia bozploczna			
15	KNR 9-11	D-	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
d.1.3.	0201-02	04.02.01a		m ²	240.000	
3			poz.17			
					RAZEM	240.000
16	KNR 2-31	D-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.3.	0104-07	04.02.01		m ²	240.000	
3			poz.17			
					RAZEM	240.000
17	KNR 2-31	D-	Nawierzchnia żwirowa <żwir płukany o frakcji 2-8mm> - górna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.3.	0202-09	05.01.03		m ²	240.000	
3	0202-10		240.0			
					RAZEM	240.000
1.3.4			Demontaż urządzeń			
18	kalk. własna	B-3	Demontaż urządzeń małej architektury - urządzenia rekreacyjne placu zabaw	szt		
d.1.3.	4			szt	5.000	
5			5			
					RAZEM	5.000
19	kalk. własna	B-3	Demontaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze, tablice	szt		
d.1.3.	4			szt	1.000	
4				szt	1.000	
					RAZEM	2.000
20	kalk. własna	D-	Wywóz zdemontowanych urządzeń na skup złomu - odległość 15km < huštawka wahadłowa podójna, huštawka wagowa>	szt		
d.1.3.	4	01.02.04		szt	2.000	
2			2			
					RAZEM	2.000
21	kalk. własna	D-	Wywóz zdemontowanych urządzeń na składowisko odpadów - odległość 27 km <zjeżdźalnia>	szt		
d.1.3.	4	01.02.04		szt	1.000	
4			1			
					RAZEM	1.000
22	Kalkulacja indywidualna	D-	Koszt przyjęcia elementów wielkogabarytowych na składowisko <zjeżdźalnia>	szt		
d.1.3.	4	01.02.04		szt	1.000	
4			poz.21			
					RAZEM	1.000
1.3.5			Montaż urządzeń			
23	kalk. własna	B-3	Renowacja i montaż urządzeń małej architektury - urządzenia rekreacyjne placu zabaw - z demontażu <Karuzela krzyżowa, zjeżdźalnia (złolona)>	szt		
d.1.3.	5			szt	2.000	
2			2			
					RAZEM	2.000
24	kalk. własna	B-3	Renowacja i montaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze, tablice - z demontażu	szt		
d.1.3.	5			szt	1.000	
5				szt	1.000	
					RAZEM	2.000
25	kalk. własna	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń małej architektury - urządzenia rekreacyjne placu zabaw - Huštawka typu "Bocianie Gniazdo"	szt		
d.1.3.	5			szt	1.000	
5			1			
					RAZEM	1.000
26	kalk. własna	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń małej architektury - urządzenia rekreacyjne placu zabaw - Huštawka wahadłowa podójna	szt		
d.1.3.	5					

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spoc. techn.	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razom
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
27	kalk. włas- 5 na	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń malej architektury - urządzenia re- kreacyjno placu zabaw - Zestaw drabinkowy "ZUCH"	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
28	kalk. włas- 5 na	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń malej architektury - urządzenia re- kreacyjne placu zabaw - Huśtawka wagowa	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
29	kalk. włas- 5 na	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń malej architektury - Ławka typu wie- dońskiego	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
30	kalk. włas- 5 na	B-3	Zakup, dostawa i montaż urządzeń malej architektury - Kosz na śmieci w kształcie misia	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

ZUS. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

10
11

12

13