

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
		72.04	m <sup>2</sup>	72.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.040</b>
2	KNR 2-21 d.1 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim, poz.1*0,25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.010</b>
3	KNR 2-01 d.1 0301-02 fundament	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0.4*0.4*0.8*9*1.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.382</b>
4	KNR 2-01 d.1 0214-04 fundament	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 2 poz.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.382</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywożenie ziemi z wykopów samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km 1.382	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.382</b>
6	KNR 2-31 d.1 0401-08 obrzeże	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 72	m		
			m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
7	KNR 2-21 d.1 0401-04	Odtworzenie trawników po wykonaniu robót 473-poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	400.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.960</b>
2	45233250-6	<b>Nawierzchnia z kostki</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0407-05 nawierzchnia pod wiatą	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.6	m		
			m	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0104-01 plac pod wiatą	Podbudowa - warstwa odcinająca pod chodnikami - ręcznie zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.040</b>
10	KNR 2-31 d.2 0104-02	Podbudowa - warstwa odcinająca pod chodnikami - ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.040</b>
11	KNR 0-11 d.2 0317-02 nawierzchnia	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	72.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.040</b>
3	45262210-6	<b>Fundament.</b>			
12	KNNR 2 d.3 0104-04 fi6mm fi12mm	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm 1.3*6*0.222*9/1000 0.7*4*0.888*9/1000	t		
			t	0.016	
			t	0.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.038</b>
13	KNNR 2 d.3 0101-01 Sf	Deskowanie tradycyjne law fundamentowych betonowych lub żelbetowych 0.4*4*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
14	KNNR 2 d.3 0107-02 z.sz. 5.5, Sf	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu- beton C16/20 0.4*0.4*0.8*9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.152</b>
15	TZKNBK III - d.3 66 analogia Sf	Dodatek za beton licowy . 0.4*0.4*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-03 d.3 0209-03 analogia	Osadzenie w betonie części stalowych; kotów ocynkowanych do montażu słupów ( w czasie betonowania w ścianie fundamentowej)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	45261100-5	<b>Konstrukcja drewniana wiaty</b>			
17	KNNR 2 d.4 0402-03	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy ( 16*16 cm)	m		
		2,67*8+2,96	m	24.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.320</b>
18	KNNR 2 d.4 0402-02	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - płatwie (12*16 cm)	m		
		2,67*8	m	21.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.360</b>
19	KNNR 2 d.4 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki ( 4*14 cm)	m		
		4,6*4	m	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
20	KNNR 2 d.4 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecz (6*16 cm)	m		
		0,7*16	m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
21	KNNR 2 d.4 0402-06	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie (8*14cm)	m		
		4,03*16	m	64.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.480</b>
22	KNR 4-04 d.4 0901-03 analogia	Platki drewniane o wysokości 1,05 m - dostawa i montaż.	m		
		15,3	m	15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
23	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Dostawa i montaż pięciu gotowych drewnianych stolów montowanych na stałe do podłoża o szerokości 50 cm, o łącznej długości 9,72m (dostawa i montaż)	m		
		9,72	m	9.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.720</b>
24	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Dostawa i montaż gotowych drewnianych ławek montowanych na stałe do podłoża o szerokości 25 cm, o łącznej długości 22,5m (dostawa i montaż)	m		
		13,8+8,7	m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
5	45261214-7	<b>Pokrycie dachu wiaty.</b>			
25	KNNR 2 d.5 0403-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB 3 gr 14 mm	m <sup>2</sup>		
		(2,92/2*3,98)*8	m <sup>2</sup>	46.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.486</b>
26	KNNR 2 d.5 0504-01 pas	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		(0,25*2,92)*8	m <sup>2</sup>	5.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
27	KNNR 2 d.5 0501-01	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	46.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.486</b>
28	KNNR 2 d.5 0507-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	46.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.486</b>
6		<b>Roboty pozostałe</b>			
29	KNNR-W 3 d.6 1011-03 analogia	Lakierowanie powierzchni drewnianych gładkich - malowanie impregnatem elementów drewnianych na zewnątrz preparatem np. Drewnochron lub równoważnym Krotność = 2 poz.17*(0,16*4) poz.18*(0,12+0,16)*2 poz.19*(0,04+0,14)*2 poz.20*(0,06+0,14)*2 poz.21*(0,08+0,14)*2 poz.22*1,05*2 poz.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.565	
			m <sup>2</sup>	11.962	
			m <sup>2</sup>	6.624	
			m <sup>2</sup>	4.480	
			m <sup>2</sup>	28.371	
			m <sup>2</sup>	32.130	
			m <sup>2</sup>	46.486	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.618</b>
30	kalkulacja in- d.6 dywidualna	Obsługa geodezyjna - wyliczenie i inwentaryzacja powykonawcza.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY

