

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie
Inwestor Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rudnej ul: Parkowa
 7, 59-305 Rudna
Biuro kosztorysowe Pro Vento Energia Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka, 4/10, 85-236 Bydgoszcz

Sporządził Michał Czajkowski

Bydgoszcz Maj 2018 r.

Tabela przedmiaru robót

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Gwizdanowo				
1.1. Rozbiórki				
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 25*0,4	m3	10,000
		razem	m3	10,000
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	10,000
1.2. Wykonanie nowej posadzki				
3	KNR-W 2-02 0101/05	Wzmocnienie ścian zewnętrznych z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej w miejscu skuć (1+5+5+5+1)*0,25*0,4	m3	1,700
		razem	m3	1,700
4	KNR-W 2-02 0219/01	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,500
5	KNR-W 2-02 0803/02	Tynki zwykłe I ścian wykonywane ręcznie (1+5+5+5+1)*0,4	m2	6,800
		razem	m2	6,800
6	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian ściany (1+5+5+5+1)*0,4	m2	6,800
		razem	m2	6,800
7	KNR-W 2-02 1101/03	Posadzki betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu 25*0,1	m3	2,500
		razem	m3	2,500
8	KNR-W 2-02 1104/02	Warstwy wyrównawcze posadzki	m2	25,000
9	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych betonu posadzka 25	m2	25,000
		razem	m2	25,000

Tabela elementów scalonych

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Gwizdanowo		m2	0	
1.1.	Rozbiórki		m2	0	
1.2.	Wykonanie nowej posadzki		m2	0	
	Razem		m2	0	
	Podatek VAT		m2	0	
	Ogółem kosztorys		m2	0	

Tabela elementów szczegółowa

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Gwizdanowo						
1.1.	Rozbiórki						
1.2.	Wykonanie nowej posadzki						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						

Zestawienie robocizny

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Malarze gr.II	r-g	7,342		
2	Robotnicy gr.I	r-g	178,041		
3	Robotnicy	r-g	47,756		
		Razem	233,139		

Zestawienie materiałów

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	2,575		
2	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m3	0,510		
3	Błoczki ścienne betonowe 25x12x14cm	szt	79,730		
4	Błoczki ścienne betonowe 25x25x14cm	szt	124,610		
5	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,008		
6	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,035		
7	Drewno na stemple	m3	0,003		
8	Emalia do betonu	dm3	11,400		
9	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,673		
10	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,578		
11	Gips budowlany	t	0,00003		
12	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,500		
13	Papier ścierny	ark	0,904		
14	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,292		
15	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	1,775		
16	Zaprawa cementowa M12	m3	0,515		
17	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,126		
18	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,014		
19	Zaprawa	m3	0,306		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Zestawienie sprzętu

Uzupełnienie posadzki w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwizdanowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Pompa do betonu	m-g	0,250		
2	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	7,200		
3	Środek transportowy	m-g	0,225		
4	Wyciąg	m-g	1,029		
		Razem	8,704		