

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ulica Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4	Roboty elewacyjne
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Chobieni -- ściana sali gimnastycznej od dziedzińca

ADRES INWESTYCJI: ulica Szkolna 2; 59-305 Rudna; Chobienia

NAZWA INWESTORA: Gmina Rudna

ADRES INWESTORA: ulica Plac Zwycięstwa 15; 59-305 Rudna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

DATA OPRACOWANIA:

2018-07-17

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty malarskie			
1 d.1	KNR 9-21 0106-02 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie porowate	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	ZKNR C-2 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni	m2		
		250,00 * 5%	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
3 d.1	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
4 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
5 d.1	ZKNR C-2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
6 d.1	ZKNR C-2 0101-07 analogia	Wykonanie malowania lakierobejcą tynku mozaikowego, np. Arsanit Arte-FixM Krotność = 2	m2		
		29,50	m2	29,500	
				RAZEM	29,500
7 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		18,00 * 1,30	m2	23,400	
				RAZEM	23,400
2		Rusztowanie wraz zabezpieczeniem terenu robót			
8 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		68,50	m2	68,500	
				RAZEM	68,500
9 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		250,00	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
10 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5)			
3		Roboty uzupełniające			
3.1		Okladzina ceramiczna zewnętrzna			
11 d.3.1	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły klinkierowej	m2		
		18,00 * 2 * 0,45	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
12 d.3.1	KNZ kalk. własna	Dwukrotna impregnacja ścian z cegły klinkierowej środkami oleistymi do klinkieru	m2		
		poz.11	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
3.2		Kratki wentylacyjne			
13 d.3.2	KNR 2-17 0137-01	Zakup i montaż kratki wentylacyjnych UWAGA: R=0,5	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000



10

10