

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>NAPRAWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO W RELACJI TOSZOWICE-RUDNA</b>			
1.1		<b>DEMONTAŻ USZKODZONEGO KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO ADSS NA LINII ELEKTRYCZNEJ nN</b>			
1	ZN-97/TP	Demontaż zawieszanych okrągłych kabli światłowodowych na podbudowie	m		
d.1.	S.A.-039	słupowej kabla światłowodowego zewnętrznego 9/125 A-DQ (ZN) B2Y, SM			
1	0802-04	zewnętrzny 9/125 A-DQ (ZN) B2Y, 4J - analogia	m	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
1.2		<b>MONTAŻ KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO LINII ELEKTRYCZNEJ nN</b>			
2	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - KONS-	szt.		
d.1.	0902-05	TRUKCJE NA MUFY TERMOKULCZWE ORAZ ZAPASY			
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	ZN-97/TP	Zawieszanie okrągłych kabli światłowodowych na podbudowie słupowej z	m		
d.1.	S.A.-039	bębna- kabel zewnętrzny 9/125 A-DQ (ZN) B2Y, 4J lub równoważny			
2	0802-04	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
4	ZN-97/TP	Montaż osprzętu elementy naprężające- do podwieszania kabli nadziem-	szt.		
d.1.	S.A.-040	nych na podbudowie słupowej żelbetonowej			
2	0505-10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	ZN-97/TP	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych, kabel tubowy j;	złącz.		
d.1.	S.A.-039	mufa termokurczliwa, 1 spajany światłowód			
2	0601-01	Krotność = 2	złącz.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
6	ZN-97/TP	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych kabel tubowyj;	złącz.		
d.1.	S.A.-039	mufa termokurczliwa, każdy następny spajany światłowód			
2	0601-02	Krotność = 2	złącz.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.3		<b>POMIARY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO</b>			
7	ZN-97/TP	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączy światłowo-	odc.		
d.1.	S.A.-039	dowych łącznie z innymi pomiarami (1 zmierzony światłowód)			
3	0903-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	ZN-97/TP	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy	odc.		
d.1.	S.A.-039	(każdy następny zmierzony światłowód)			
3	0901-04	3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		<b>NADZÓR WŁAŚCICIELA LINII ELEKTRYCZNEJ nN</b>			
9	wycena	Nadzór TAURON	kpl.		
d.1.	własna				
4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

WOJCI GMINY RUDNA  
*Władysław Bigus*