

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

201, Nr 5
do SIWZ

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe SST-B-01.00			
d.1	0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
	połać 40st	(114)/0,766	m ²	148.825	
	połać 46st	(23)/0,695	m ²	33.094	
				RAZEM	181.919
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05		m	15.280	
	połać 46	11+2,14*2	m	4.800	
	połać 40	4,8			
				RAZEM	20.080
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - otacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03		m ²	181.919	
		poz.1			
				RAZEM	181.919
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - założono 60% elementów do wymiany	m ²		
d.1	0403-04		m ²	109.151	
		poz.1*0,6			
				RAZEM	109.151
5	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0403-08		m	29.820	
		12,91*2+2*2			
				RAZEM	29.820
6	KNR 4-04	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-03		m	7.600	
		3,8*2			
				RAZEM	7.600
7	KNR 4-04	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-02		m	19.220	
		12,91+6,31			
				RAZEM	19.220
8	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1105-01		m ³	3.638	
		poz.1*0,02	m ³	0,072	
		poz.2*0,12*0,03	m ³	2,183	
		poz.3*0,04*0,3	m ³	2,358	
		poz.4*0,18*0,12	m ³	0,298	
		poz.5*0,25*0,04	m ³	0,152	
		poz.6*0,02	m ³	0,384	
		poz.7*0,02			
				RAZEM	9,085
9	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02		m ³	9,085	
		Krotność = 7			
		poz.8			
				RAZEM	9,085
10		Koszt składowania gruzu na składowisku komunalnym.	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	9,085	
		poz.8			
				RAZEM	9,085
2		Roboty konstrukcje drewniane: dach. Roboty wykończeniowe. SST-B-02.00			
11	KNR 2-02	Kotwy stalowe do więźby wklejane do muru fi 14 co 1,5m do mocowania murlat	szt.		
d.2	1218-03		szt.	18.000	
	analogia	18			
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe dl. ponad 4,5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - założono 60% elementów do wymiany C24	m ³		
d.2	0408-05			2.513	
	12x18	(0,12*0,18*15)*(5,39/0,695)		0,872	
	12x18 kulawki	(0,12*0,18*1)*((4,46*2+4,89*2+2,19+1,33+0,5+0,2+0,95+1,7+2,5)/0,695)		0,821	
	23x23	(0,23*0,23*(5,39/0,695))*2		4,206	
		A (obliczenia pomocnicze)		2,524	
		4,206*0,6	m ³		
				RAZEM	2,524

mgr Andrzej Bobrek
SIKRETAŃZ GMINY

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 d.2 0408-07 15x20 ko- szowe	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - założono wszystkie elementy C24 (0.15*0.2*2*5.5)	m ³ m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
14	KNR-W 2-02 d.2 0406-01 12x12 mur- łaty	Murlaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - założono 60% elemen- tów do wymiany C24 (0.12*0.12*(12.9+6.2+2.76*2))*0.6	m ³ drew. m ³ drew.	0.213	
				RAZEM	0.213
15	KNR-W 2-02 d.2 0408-01 naczółek	Elementy pozostałe C24 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
16	KNR AT-09 d.2 0103-02	Membrana wysokoparoprzepuszczalna >800g/m ² układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m poz.17	m ² m ²	181.919	
				RAZEM	181.919
17	KNR AT-09 d.2 0101-04	Lacenie - rozstaw lat 30 cm poz.1	m ² m ²	181.919	
				RAZEM	181.919
18	KNR-W 4-01 d.2 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego 181.919	m ² m ²	181.919	
				RAZEM	181.919
19	KNR-W 2-02 d.2 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę poz.17	m ² m ²	181.919	
				RAZEM	181.919
20	KNR-W 2-02 d.2 0612-03 strop międ- dzy ścianami lukarna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 - ocieplenie sufitu lukarny i korytarza 44.30 23,5/0,766	m ² m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
21	KNR-W 2-02 d.2 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ocieplenie sufitu lukarny i korytarza poz.20	m ² m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
22	KNR-W 2-02 d.2 2006-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych poje- dynczych podwieszonych - ocieplenie sufitu lukarny i korytarza poz.20	m ² m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
23	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów. Kolorystyka do uzgodnienia z Za- mawiającym. poz.20	m ² m ²	44.300	
				RAZEM	44.300
24	KSNR 2 d.2 0503-02	Rynny dachowe z blachy powlekannej poz.7	m m	19.220	
				RAZEM	19.220
25	KSNR 2 d.2 0503-04	Rury spustowe z blachy powlekannej poz.6	m m	7.600	
				RAZEM	7.600
26	KSNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekannej (0.81*2+0.42*2)*0.20	m ² m ²	0.492	
				RAZEM	0.492
27	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - lawy kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR AT-09	Aksesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
d.2	0104-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegły o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - od wysokości pokrycia dachowego	m ³		
d.2	0310-02	0,81*0,42*1,0	m ³	0,340	
				RAZEM	0,340
31	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1651-01	13*4	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
32		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.2				RAZEM	0,000

Z up. Wójta
 mgr Andrzej Bobrek
 SEKRETARZ GMINY

100

100

100

1