

Kat. IV 1 8
do SIU Z

PRZEDMIAR

45230000-8 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Koźlice - dz. nr 17, 10/22, 10/3, 10/18, 10/19, 10/
20 oraz 10/21
INWESTOR : GMINA RUDNA
ADRES INWESTORA : pl. Zwycięstwa 15 59-305 Rudna
JEDNOSTKA KOSZTORYSUJĄCA : <<nazwa wykonawcy robót>>
: <<adres wykonawcy robót>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Remigiusz Końca (elektryczna)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Klaudiusz Borkowski
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2018

Data zatwierdzenia


Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45316110-9	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
					Kozłico - dz. nr 10/3
1	KNR 2-01 d.1 0701-0302 1)	Ręczno kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 239	m m	239.000	
				RAZEM	239.000
2	KNR 5-10 d.1 0809-02 2)	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0,6 m w gruncie kat. III 265	m m	265.000	
				RAZEM	265.000
3	KNR 5-10 d.1 0303-02 2)	Układanie rur ochronnych np.DVK 50 lub równoważny 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
4	KNR 2-01 d.1 0707-06 1)	Wykopy ręczno o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-10 d.1 0306-02 2)	Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 125 mm pod drogami 47	m m	47.000	
				RAZEM	47.000
6	KNR 5-10 d.1 0103-02 2)	Ręczno układanie kabli wiązylowych o masie do 1.0 kg/m - YAKXS 4x25mm ² 325	m m	325.000	
				RAZEM	325.000
7	KNR 2-01 d.1 0704-0302 1)	Ręczno zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV 239	m m	239.000	
				RAZEM	239.000
8	KNR 2-01 d.1 0236-02 1)	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spójne kat. III-IV 239	m m	239.000	
				RAZEM	239.000
9	KNR 2-01 d.1 0707-03 1)	Wykopy ręczno o głębok.do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 d.1 0709-02 2)	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - słup aluminiowy h-6 anodowany 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 5-10 d.1 1002-01 2)	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 5-10 d.1 1004-03 2)	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 5-10 d.1 1005-07 2)	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw np. ISKRA LED 36W 3500K op-tyka DW lub równoważna 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 5-10 d.1 1001-03 2)	Montaż złącz słupowych 9	kpl. kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 5-14 d.1 0604-01 3)	Przykręcanie tabliczek opisowych grawerowanych na słupie 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 5-10 d.1 0904-01 2)	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 4-03 d.1 1203-01 4)	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 8	odc. odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 5-13 d.1 0301-05	Uziom prętowy 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-03 d.1 1205-01 4)	Pierwszy pomiar uziomienia ochronnego lub roboczego	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		8	pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.1	KNR 4-03 1205-05 4)	Pierwszy pomiar skuteczności ziorwania	pomiar		
		8	pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.1	KNR 2-25 0420-01 5)	Znaki drogowe płaskie - budowa tablica U-9	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
3	ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
5	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996


 Zuz. Wójta
 mgr Andrzej Bobrek
 SEKRETARZ GMINY

—

○

○