
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia działki nr 124/2 w m. Górzyn w ramach zadania pn: Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne.

ADRES INWESTYCJI : Górzyn dz. nr 124/2

INWESTOR : Gmina Rudna

ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Syska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mg inż. arch. Maciej Pindur

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przed sporządzeniem oferty zalecane jest zapoznanie się z terenem gdzie wykonywane będą prace budowlane

Data opracowania
28.09.2018

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogrodzenie pełne betonowe o wys. 1,75-1,8 m (3,5 płyty) o dł. 48,0 m (szerokość panela ~200 cm), systemowe, prefabrykowane
Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5-1,6 m o dł. 31,3 m, (szerokość panela ~250 cm) systemowe na podmurówce prefabrykowane

UWAGA:

Przy montażu należy zastosować system jednego producenta po uprzednim wyborze i zatwierdzeniu wybranego systemu przez inwestora.

NIE WOLNO MIESZAĆ RÓŻNYCH SYSTEMÓW !

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
OGRODZENIE BETONOWE					
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,04	ha ha	0,04	
				RAZEM	0,04
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 25*0,2*0,9	m ³ m ³	4,50	
				RAZEM	4,50
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 48*0,6	m ² m ²	28,80	
				RAZEM	28,80
4	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) 25	dól. dól.	25,00	
				RAZEM	25,00
5	KNR-W 2-02 d.1 1804-10	Ogrodzenie o wysokości 2 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 15x15x300 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - montaż systemowych słupków betonowych 48	m m	48,00	
				RAZEM	48,00
6	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający pełny płyta 24*3	szt szt	72,00	
				RAZEM	72,00
7	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający polny 1/2 płyty 24	szt szt	24,00	
				RAZEM	24,00
OGRODZENIE PANELOWE					
8	KNR-W 2-01 d.2 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,03	ha ha	0,03	
				RAZEM	0,03
9	KNR 2-01 d.2 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 14*0,2*0,9	m ³ m ³	2,52	
				RAZEM	2,52
10	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 31,3*0,6	m ² m ²	18,78	
				RAZEM	18,78
11	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) 14	dól. dól.	14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR 19-01 d.2 0203-17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. 0,2*1*14	m ³ m ³	2,80	
				RAZEM	2,80
13	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefabrykowany 14	szt szt	14,00	
				RAZEM	14,00
14	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupek 14	szt szt	14,00	
				RAZEM	14,00
15	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogrodzenia 13	szt szt	13,00	
				RAZEM	13,00
16	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo 13	szt szt	13,00	
				RAZEM	13,00
17	kalk. ind. d.2	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż elementów żelbetonowych i przęsła) 13	kpl kpl	13,00	
				RAZEM	13,00
ROBOTY PORZĄDKOWE					
18	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (25+14)*0,2*1	m ³ m ³	7,80	
				RAZEM	7,80

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razom
19	KNR 4-01 d.3 0108-04	Wywóz ziemi samochodami akryniowymi - za każdy następny 1 km Krońność = 9 poz.18	m ³ m ³	 7,80	
				RAZEM	7,80
20	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (49+35)*1,1	m ² m ²	 92,40	
				RAZEM	92,40
21	KNR 2-21 d.3 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu poz.20*0,1	m ³ m ³	 9,24	
				RAZEM	9,24
22	KNR 2-21 d.3 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0,0092	ha ha	 0,01	
				RAZEM	0,01