

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia działki nr 124/2 w m. Górzyn w ramach zadania pn: Adaptacja budynku w m. Górzyn na lokale mieszkalne.
ADRES INWESTYCJI : Górzyn dz. nr 124/2
INWESTOR : Gmina Rudna
ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Syska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mg inż. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przed sporządzeniem oferty zalecane jest zapoznanie się z terenem gdzie wykonywane będą prace budowlane

mgr inż. arch. Maciej Pindur
Uprawnienia budowlane
nr 149/02/kt
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Data opracowania
28.09.2018

Z up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogrodzenie pełne betonowe o wys. 1,75-1,8 m (3,5 płyty) o dl. 48,0 m (szerokość panela ~200 cm), systemowe, prefabrykowane
Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5-1,6 m o dl. 31,3 m, (szerokość panela~250 cm) systemowe na podmurówce prefabrykowane

UWAGA:

Przy montażu należy zastosować system jednego producenta po uprzednim wyborze i zatwierdzeniu wybranego systemu przez inwestora.

NIE WOLNO MIESZAĆ RÓŻNYCH SYSTEMÓW !

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODZENIE BETONOWE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,04	ha ha	 0,04	
				RAZEM	0,04
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 25*0,2*0,9	m ³ m ³	 4,50	
				RAZEM	4,50
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 48*0,6	m ² m ²	 28,80	
				RAZEM	28,80
4	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) 25	dól. dól.	 25,00	
				RAZEM	25,00
5	KNR-W 2-02 d.1 1804-10	Ogrodzenie o wysokości 2 m na słupkach żelbetonowych profilbrykowanych 15x15x300 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - montaż systemowych słupków betonowych 48	m m	 48,00	
				RAZEM	48,00
6	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający pełny 24*3	szt szt	 72,00	
				RAZEM	72,00
7	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający pełny 1/2 płyty 24	szt szt	 24,00	
				RAZEM	24,00
2		OGRODZENIE PANELOWE			
8	KNR-W 2-01 d.2 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,03	ha ha	 0,03	
				RAZEM	0,03
9	KNR 2-01 d.2 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 14*0,2*0,9	m ³ m ³	 2,52	
				RAZEM	2,52
10	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 31,3*0,6	m ² m ²	 18,78	
				RAZEM	18,78
11	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III) 14	dól. dól.	 14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR 19-01 d.2 0203-17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. 0,2*1*14	m ³ m ³	 2,80	
				RAZEM	2,80
13	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefabrykowany 14	szt szt	 14,00	
				RAZEM	14,00
14	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupok 14	szt szt	 14,00	
				RAZEM	14,00
15	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalnowa ogrodzenia 13	szt szt	 13,00	
				RAZEM	13,00
16	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo 13	szt szt	 13,00	
				RAZEM	13,00
17	kalk. ind. d.2	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż elementów żelbetonowych i przęsła) 13	kpl kpl	 13,00	
				RAZEM	13,00
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
18	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (25+14)*0,2*1	m ³ m ³	 7,80	
				RAZEM	7,80

2 up. Wójta
mgr Andrzej Bobrek
SEKRETARZ GMINY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.3 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz. 18	m ³		
			m ³	7,80	
				RAZEM	7,80
20	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (49+35)*1,1	m ²		
			m ²	92,40	
				RAZEM	92,40
21	KNR 2-21 d.3 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu poz.20*0,1	m ³		
			m ³	9,24	
				RAZEM	9,24
22	KNR 2-21 d.3 0404-04	Wykonaniu trawników parkowych siewem na grunciu kat. III z nawożeniem 0,0092	ha		
			ha	0,01	
				RAZEM	0,01