

Zei. Nr 9  
do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>OGRODZENIE BETONOWE</b>					
1	KNR-W 2-01 d.1 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,04	ha		
			ha	0,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,04</b>
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 25*0,2*0,9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przrzutem 48*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,80</b>
4	KNR 2-01 d.1 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 25	dół.		
			dół.	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1804-10	Ogrodzenie o wysokości 2 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 15x15x300 cm obsadzonych w gruncie i obetonowanych - montaż systemowych słupków betonowych 48	m		
			m	48,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,00</b>
6	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający pełny płyta 24*3	szt		
			szt	72,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,00</b>
7	kalk. ind. d.1	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - panel wypełniający pełny 1/2 płyty 24	szt		
			szt	24,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,00</b>
<b>2</b>					
<b>OGRODZENIE PANELOWE</b>					
8	KNR-W 2-01 d.2 0114-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 0,03	ha		
			ha	0,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,03</b>
9	KNR 2-01 d.2 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 14*0,2*0,9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,52</b>
10	KNR 2-01 d.2 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przrzutem 31,3*0,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,78	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,78</b>
11	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 14	dół.		
			dół.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
12	KNR 19-01 d.2 0203-17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. 0,2*1*14	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,80</b>
13	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - łącznik betonowy prefabrykowany 14	szt		
			szt	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
14	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - słupek 14	szt		
			szt	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
15	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia systemowego - deska podwalinowa ogrodzenia 13	szt		
			szt	13,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
16	kalk. ind. d.2	Dostarczenie elementów ogrodzenia paneli przemysłowych z prętów zgrzewanych punktowo 13	szt		
			szt	13,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
17	kalk. ind. d.2	Montaż elementów ogrodzenia systemowego (ustawienie słupków, montaż elementów żelbetonowych i przęseł) 13	kpl		
			kpl	13,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,00</b>
<b>3</b>					
<b>ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
18	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (25+14)*0,2*1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,80</b>

Z up. Wójta  
mgr Andrzej Bobrek  
SEKRETARZ GMINY

## PRZEDMIAR

Górzyn dz. nr 124/2

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.3 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,80</b>
20	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  (49+35)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,40</b>
21	KNR 2-21 d.3 0109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu  poz.20*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,24	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,24</b>
22	KNR 2-21 d.3 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem  0,0092	ha ha	0,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,01</b>