

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNZ kalk. własna	Prace przygotowawcze - demontaż i montaż pomostu wraz z trapem	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNZ wycena indywidualna	Mobilizacja sprzętu pływającego - dopłynięcie do przystani i powrót do bazy	h		
		40,00	h	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNR 2-14 1002-02 z.sz.2.6. 9907- 1	Czerpanie o głębokości do 6 m gruntu kat. III-IV z załadowaniem - grunty oblepiające chwytak (średnia głębokość do 1,0m)	m3		
		15,00 * 50,00 * 0,80	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
4	KNR 2-14 1302-02	Holowanie kryp, barek, szaland, łodzi roboczych w porcie - pierwszy 1 km	kurs.		
		3,0	kurs.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-11 1004-03	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty III - rozładunek barki na inny środek transportu lub do wody w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę	m3		
		poz.3	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
6	KNR 4-04 1103-04 1103- 05	Wywiezienie namułu z terenu robót przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 7 km	m3		
		poz.3	m3	600,000	
				RAZEM	600,000