MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
opracowana na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:1000
442.342.023
opracowana na podstawie map zasadniczych w skali 1:500
442.342.0232; 442.342.0234
PODGiK.6640.1.1122.2017
Jednostka ewidencyjna: 021103_2, Rudna
Obręb ewidencyjny: 0021; Rudna
Działka: 222/5
Poziom odniesienia Kronsztadt 86
Układ współrzędnych 2000
Data opracowania mapy: 03.07. 2017 r.
Zakres aktualizacji mapy
W zakresie opracowania nie ustalano
występowania obciążeń służebnościami gruntowymi.
Uzupełniono mapę o dokumentację projektową
data 03.07.2017. podpis
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Bogdan Skrzyniarz
59-330 Ścinawa, DZIESŁAW 40
POLE GRY
100x60m
Ex=262lx, Emin\Ex=0.81, GR=45,7
sterowanie DALI
Ex=132lx, Emin\Ex=0.66, GR=42
sterowanie DALI
ZG - ZŁĄCZE GŁÓWNE ZASILAJĄCE OŚWIETLENIE BOISK
Linia kablowa e.en. nN
zasilanie oświetlenia trybun
ZASILANIE PYLONU
ZKP (TAURON)
ZS - ZŁĄCZE SCENY
WEJŚCIE DO BUDYNKU
(CCTV ORAZ STEROWANIE OŚWIETLENIEM)
PRZEPUST KABLOWY WODO- I GAZOSZCZELNY
LEGENDA (instalacje elektryczne):
Kabel elektroenergetyczny nN
Rura ochronna
Złącze kablowe nN
Teletechniczna kanalizacja kablowa z rur RHDPE
Teletechniczna studnia kablowa SKR-1
Kamera zewnętrzna obrotowa
Kamera zewnętrzna stała
Oprawa oświetlenia podstawowego LED 53W 6300lm 4000K IP66 IK10
UWAGA: LINIE ZASILAJĄCĄ OD ZKP DO MUFA WYKONAĆ KABLEM TYPU: 2x(4xYAKXS 1x240)
LEGENDA:
Boisko główne – nawierzchnia z trawy naturalnej
Boisko do piłki nożnej o naiwerzchni z trawy syntetycznej
Nawierzchnia utwardzona – kostka brukowa grubości 6cm
Nawierzchnia utwardzona – kostka brukowa grubości 8cm
Istniejąca scena i murki oporowe przeznaczone do rozbiórki
Granica działki
Granica obszaru oddziaływania
Ogrodzenia i piłkochwyty
Skarpa po reprofilacji
Skarpa do reprofilacji
111,75 Istniejące rzędne terenu
111,75 Projektowane rzędne terenu
Drzewo liściaste do usunięcia
Krzew do usunięcia
Projektowane zadaszenie trybuny
PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl
Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis
Projektował konstr-bud: mgr inż. Szymon Kita SKL/4918/PBKb/16
Sprawdził konstr-bud: mgr inż. Zygmunt Myrcik SKL/5701/PBKb/16
Projektował inst. elek.: mgr inż. Michał Kretek SKL/4506/PWOE/12
Sprawdził inst. elek.: mgr inż. Mariusz Szlenk SKL/4438/PWOE/13
Lokalizacja: Rudna, ul. Polkowicka 23 działka nr 222/5
Nazwa projektu/Obiekt: Przebudowa stadionu w miejscowości Rudna
Inwestor: Gmina Rudna Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawczy
Nr rysunku: Z-01
Nr egz.:
Data: wrzesień 2017r.
Skala: 1:500
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita