



G M I N A R U D N A

59-305 Rudna Plac Zwycięstwa 15

REGON : 390647558

NIP: 692-22-57-466

tel. (076) 74-92-100

fax. (076) 74-92-117

E-Mail rudna@rudna.pl

<http://www.rudna.pl>

SI.271.18.1.2019

Rudna, dnia 18. listopada 2019r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Remont drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udzielam odpowiedzi na pytania:

PYTANIE NR 1

„Dokumentacja techniczna tj. „ Opis techniczny” mówi o konieczności wykonania poboczy o następującej konstrukcji :

Pobocze gruntowe:

-kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.

Załączony przedmiar (Dział 1.3.11 Pobocze) mówi wyłącznie o Mechanicznym ścinaniu poboczy o grubości 10 cm na powierzchni 1137,5 m2.

Czy oferent ma wycenić wykonanie poboczy z kruszywa łamanego?

Jak tak to wnosimy o zmianę przedmiaru robót.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Wyjaśniam, że należy wycenić wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

W związku z powyższym zmienia się przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Aktualny przedmiar robót stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego wyjaśnienia.

PYTANIE NR 2

„Proszę o wyjaśnienie ilości nawierzchni w poz. nr 34 do 37, ponieważ jest to ilość odpowiadająca odcinkowi pierwszemu, natomiast brakuje pozycji z nawierzchnią dla odcinka trzeciego i czwartego.”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Wyjaśniam, że poz. 34 i 37 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ odnoszą się do wszystkich odcinków tj.:

- odcinek 1: długość 895 mb, powierzchnia 4 550 m²,
- odcinek 3: długość 106 mb, powierzchnia 560 m²,
- odcinek 4: długość 319 mb, powierzchnia 1640 m²,

Łącznie suma powierzchni odcinków 1,3 i 4 wynosi 6750 m², czyli tyle ile stanowi poz. 34 i 37 ww. przedmiaru robót.

Z up. Wójta Gminy
Piotr Czekajło
Sekretarz Gminy