

Demont elewacji budynku Centrum Rehabilitacji wraz z wymiennym  
Przedmiar *wykon i nr spustonych*

*2et - Nr 8  
do SIWZ*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNZ	Demontaż i montaż tablic informacyjnych, instrukcji p.poz.	kpl.		
d.1	kalk. własna	oświetlenia i itp.			
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 9-21	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną -	m2		
d.1	0106-02	powierzchnie porowate			
	uwaga pod				
	tablicą				
		70,66 + 35,34	m2	106,000	
		16,00 + 61,25	m2	77,250	
		24,67 + 28,50 + 10,00 + 2,00 + 6,50 + 3,20 + 9,00 + 5,50	m2	89,370	
		30,50 + 55,00 + 28,00 + 17,00	m2	130,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,120</b>
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach	m2		
d.1	0101-05	ponad 5 do 10% powierzchni			
		poz.2 * 10%	m2	40,312	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,312</b>
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
d.1	0101-03				
		poz.2	m2	403,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,120</b>
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
d.1	0101-07				
		poz.4	m2	403,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,120</b>
6	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie	m2		
d.1	0119-09				
		poz.4	m2	403,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,120</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z	m2		
d.1	1212-05	prętów prostych			
		18,00 * 1,30 * 2	m2	46,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,800</b>
<b>2</b>		<b>Tynk żywiczny - mozaikowy</b>			
8	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z tynku żywiczno-	m2		
d.2	0701-05	mozaikowego o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z			
	analogia	wywozem na składowisko odpadów			
		21,01	m2	21,010	
		7,50	m2	7,500	
		1,34 + 1,90 + 1,58 + 18,00	m2	22,820	
		38,50 + 18,50	m2	57,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,330</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o	m2		
d.2	0726-04	podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1			
	analogia	miejscu ) - przyjęto 20%			
		poz.8 * 20%	m2	21,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,666</b>
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod tynk żywiczno-mozaikowy	m2		
d.2	1204-08				
		poz.8	m2	108,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,330</b>
11	KNR 0-33	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa	m2		
d.2	0125-01	pośrednia			
		poz.8	m2	108,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,330</b>
12	KNR 0-33	Tynki elewacyjne żywiczne wykonywane ręcznie	m2		
d.2	0125-03				
		poz.8	m2	108,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,330</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Rusztowanie wraz zabezpieczeniem terenu robót</b>			
13 d.3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		268,50	m2	268,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,500</b>
14 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		poz.2	m2	403,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>403,120</b>
15 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21)			
4		<b>Roboty uzupełniające</b>			
4.1		<b>Okładzina ceramiczna zewnętrzna</b>			
16 d.4.1	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły klinkierowej	m2		
		18,00 * 2 * 0,45	m2	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
17 d.4.1	KNZ kalk. własna	Dwukrotna impregnacja ścian z cegły klinkierowej środkami oleistymi do klinkieru	m2		
		poz.16	m2	16,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
4.2		<b>Rynny i rury spustowe</b>			
18 d.4.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem na składowisko odpadów	m		
		24,00	m	24,000	
		15,50	m	15,500	
		26,50	m	26,500	
		38,50	m	38,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,500</b>
19 d.4.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem na składowisko odpadów	m		
		6,90 + 6,90	m	13,800	
		9,50 + 4,80	m	14,300	
		6,50 + 6,50	m	13,000	
		8,50 + 8,50	m	17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,100</b>
20 d.4.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.18	m	104,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,500</b>
21 d.4.2	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		poz.19	m	58,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,100</b>
4.3		<b>Kratki wentylacyjne</b>			
22 d.4.3	KNR 2-17 0137-01	Zakup i montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		UWAGA: R=0,5			
		2,0	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Renowacja parkietu sali do ćwiczeń w budynku Centrum Rehabilitacji

Zet. Nr 8  
oko S/WZ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNZ kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia sali gimnastycznej kolidujących z pracami podstawowymi, np. drabinki do ćwiczeń, wszelkie osłony, wyposażenie stałe i ruchome, itp.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0814-04 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm Krotność = 0,25	m <sup>2</sup>		
		680,00	m <sup>2</sup>	680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0816-05 analogia	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie Krotność = 0,75	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
4 d.2	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> (wg wskazań dokumentacji projektowej) Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,000</b>
5 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów (wg wskazań dokumentacji projektowej)  UWAGA: 1. Należy zastosować lakier antypoślizgowy o zwiększonej odporności na ścieranie Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,000</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0816-03 analogia	Mechaniczne polerowanie posadzek w celu usunięcia pęcherzyków powietrza po każdej ułożonej warstwie lakieru	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	680,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680,000</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie linii sportowych</b>			
7 d.3	KNZ kalk. własna	Malowanie linii sportowych wg wskazań dokumentacji projektowej  ZAKRES: 1. Badminton - kolor zielony, 2. Tenis ziemny - kolor niebieski, 3. Koszykówka - linia biała, 4. Unihokej - linia czerwona, 5. Piłka ręczna - linia żółta, 6. Siatkówka - linia czarna	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Listwy przypodłogowe</b>			
8 d.4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych lakierowanych z drewna liściastego wraz z wywozem i utylizacją	m		
		36,00 + 17,00 + 3,00 + 22,50 + 7,50 + 20,00	m	106,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,000</b>

