
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Rudnej. - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Rudna , ul. Polna 3D, dz. nr 148/26, obręb Rudna, jednostka ewidencyjna gmina Rudna
INWESTOR : Gmina Rudna , Przedszkole Gminne w Rudnej
ADRES INWESTORA : 59-305 Rudna; ul. Polna 3D
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Wałęga
DATA OPRACOWANIA : 15 czerwiec 2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 czerwiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zabezpieczenie placu budowy.			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie placu budowy - kalkulacja własna.	zest		
		1	zest	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Demontaż zabezpieczenia placu budowy	zest		
		1	zest	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż obiektów małej architektury - ETAP I			
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha		
d.2	0121-02				
	analogia	0.10	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
4	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - sprężynowiec (konik).	kpl.		
	Nr 1	3 Sprężynowiec - bujak (opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka wagowa.	kpl.		
	Nr 2	4 Huśtawka wagowa (opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - piaskownica z zadaszeniem i plandeką.	kpl.		
	Nr 3	2 Piaskownica z zadaszeniem i plandeką.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka podwójna typu koszyk.	kpl.		
	Nr 5	1 Huśtawka podwójna typu koszyk.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka gniazdo.	kpl.		
	Nr 6	1 Huśtawka gniazdo.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - huśtawka podwójna z łańcuszkiem.	kpl.		
	Nr 7	1 Huśtawka podwójna z łańcuszkiem.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - wagonik.	kpl.		
	Nr 8	1 Wagonik.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - samochód terenowy.	kpl.		
	Nr 9	1 Samochód terenowy - JEEP.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury wraz z wykonaniem fundamentów - zestaw zabawowy z dwiema ślizgawkami.	kpl.		
	Nr 10	1 Zestaw zabawowy z dwiema ślizgawkami.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż obiektów małej architektury - pozostałe elementy - tablica regulaminowa.	kpl.		
	Nr 11	1 Tablica regulaminowa.(opis B01.01 p. 1.2 specyfikacji technicznej).	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Odtworzenie zieleni.			
14	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przerzutem	m ²		
d.3	0125-02				
	0125-06	121.59	m ²	121.590	
				RAZEM	121.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01	poz.14	m ²	121.590	
				RAZEM	121.590
16	KNR 2-01	Wyrównanie terenu - warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.3	0125-01	bez darni z przerzutem	m ²		
	analogia	poz.14	m ²	121.590	
				RAZEM	121.590
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05	poz.15	m ²	121.590	
				RAZEM	121.590