

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.1	1610-02	6	kol.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
2	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 8 m	kol.		
d.1	1610-03	15	kol.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi i sprzętów folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	350+50	m <sup>2</sup>	400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.00</b>
4		Demontaż na czas malowania i ponowny montaż sprzętów i wyposażenia	kol.		
d.1	kalk. własna	kościota	kol.	1.00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Przygotowanie podłoża</b>			
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru. Omiatanie z pajęczyn, nawarstwień kurzu, odkurzanie powierzchni pionowych i poziomych.	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-04	1052.0	m <sup>2</sup>	1052.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1052.00</b>
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami mineralnymi starych tynków - 5-10 m ponad podłogą	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	322.0+730.0	m <sup>2</sup>	1052.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1052.00</b>
7		Poszyście pęknięć łuku tęczowego w prezbiterium i nawie w systemie HELI-FIX. Odstonięcie rys, zbitcie tynków, ocena techniczna pęknięć, oczyszczenie rys, wyznaczenie miejsc wzmocnień prętami, wykucie spoin na głębokość 6-7 cm co 20 cm, zatopienie prętów fi 6 mm HeliBar w zaprawie rozprężnej HeliBond, wyrównanie spoiny zaprawa tynkarską. Długość rys ok.5 mb = ok.15 mb prętów HeliBar	m		
d.2	kalk. własna	15	m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
8	KNR AT-26	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Zwilżenie wodą zamiast gruntowania. Tylko w miejscach napraw rys i uszkodzeń mechanicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0301-02	30.0	m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
9	KNR AT-26	Malowanie tynków dwukrotnie - sufity aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		
d.3	0303-01	130.0+17.0+38.0+32.0+68.0+37.0	m <sup>2</sup>	322.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.00</b>
10	KNR AT-26	Malowanie tynków dwukrotnie - ściany aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		
d.3	0303-01	328.0+66.0+121.0+54.0+65.0+96.0	m <sup>2</sup>	730.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>730.00</b>
11	KNR 19-01	Dodatek za malowanie farbą mineralną krzemianową profili ciągnionych o szer. 10-20 cm w prezbiterium	m <sup>2</sup>		
d.3	1302-06	38*0.25	m <sup>2</sup>	9.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>