

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1.1		Roboty rozbiórkowe budowlane			
1 d.1.1	KNZ analiza indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i montaż istniejących grzejników, drewnianych odbojnic, oświetlenia, osprzętu elektrycznego, urządzeń agd i rtv, itp. -- meble i sprzęt złożyć we wskazane miejsce przez Inwestora	kpl.		
		1,0	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty tynkarskie			
2 d.2	KNR 0-17 2609-06 analogia	Wzmocnienie spękanych tynków przez położenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej -- (ściana z oknem - prawa strona)	m2		
		POMIESZCZENIE (piętro) 2,80 * 2,42	m2	6,78	
				RAZEM	6,78
3 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.2	m2	6,78	
				RAZEM	6,78
3		Roboty malarskie			
4 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		SALA GŁÓWNA z pomieszczeniem pomocniczym (3,52 * 4,42) + (10,80 * 8,37) + (4,55 * 3,66)	m2	122,61	
		KORYTARZ (parter i piętro) (1,10 * 8,40) + (4,70 * 3,00) + (3,50 * 2,00) + (5,00 * 1,20) + (1,60 * 3,54) + (4,44 * 2,55)	m2	53,33	
		POMIESZCZENIE (piętro) (3,66 * 5,37) + (3,78 * 3,66)	m2	33,49	
				RAZEM	209,43
5 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
	okno	SALA GŁÓWNA z pomieszczeniem pomocniczym (1,73 * 1,50) + (3,58 * 1,50) + 3,0 * (1,80 * 2,35) + 2,0 * (0,80 * 1,45)	m2	22,98	
	drzwi	(1,15 * 2,05) + (0,80 * 2,07) + (1,00 * 2,07)	m2	6,08	
	okno	KORYTARZ (parter i piętro) 5,0 * (0,85 * 1,44)	m2	6,12	
	drzwi	(1,50 * 2,30) + (0,90 * 2,00) + 5,0 * (0,80 * 2,01) + (1,15 * 2,05) + 3,0 * (0,80 * 2,01)	m2	20,47	
	okno	POMIESZCZENIE (piętro) 2,72 * 1,45	m2	3,94	
	drzwi	2,0 * (0,80 * 2,00)	m2	3,20	
				RAZEM	62,79
6 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		SALA GŁÓWNA z pomieszczeniem pomocniczym (3,52 * 4,42) + (4,55 * 3,66)	m2	32,21	
		KORYTARZ (parter i piętro) (1,10 * 8,40) + (4,70 * 3,00) + (3,50 * 2,00) + (5,00 * 1,20) + (1,60 * 3,54)	m2	42,00	
				RAZEM	74,21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		SALA GŁÓWNA z pomieszczeniem pomocniczym (1,17 + 0,33 + 2,63 + 0,43 + 0,63 + 2,0 * 0,30 + 3,36 + 0,33 + 0,51 + 0,33) * 3,02 + (8,37 + 2,20) * 3,27 + (8,80 + 4,0 * 0,27 + 8,37 + 6,38) * 4,51 + (2,0 * (4,55 + 3,66) + 2,0 * 1,10) * 1,10	m2	197,29	
	szpalety	0,15 * ((1,73 + 2,0 * 1,50) + (3,58 + 2,0 * 1,50) + 3,0 * (1,80 + 2,0 * 2,35) + 2,0 * (0,80 + 2,0 * 1,45))	m2	5,73	
	okno	-((1,73 * 1,50) + (3,58 * 1,50) + 3,0 * (1,80 * 2,35) + 2,0 * (0,80 * 0,40))	m2	-21,30	
	drzwi	-((1,15 * 2,05) + (0,80 * 2,07) + (1,00 * 2,07) + (0,85 * 2,07))	m2	-7,84	
		A (Suma częściowa)	m2	173,88	
		KORYTARZ (parter i piętro) 2,0 * (2,00 * 3,50) * 0,90 + (5,00 + 1,10 + 8,40 + 1,46 + 3,90 + 1,00 + 0,40 + 3,70 + 1,50 + 1,50 + 0,65 + 1,35 + 1,50 + 1,70) * 1,60 + (1,30 + 3,54 + 1,30 + 4,00 + 4,00 + 2,55 + 4,44 + 2,55 + 1,20 + 2,05) * 1,10 + (2,50 * 1,50)	m2	99,03	
	szpalety	0,25 * (5,0 * 0,85 + 10,0 * 1,44)	m2	4,66	
	okno	-(5,0 * (0,85 * 1,00))	m2	-4,25	
	drzwi	-((1,50 * 0,60) + (0,90 * 0,60) + 5,0 * (0,80 * 0,60) + (1,15 * 0,60) + 3,0 * (0,80 * 0,60))	m2	-5,97	
		B (Suma częściowa)	m2	93,47	
		POMIESZCZENIE (piętro) (2,04 + 2,32 + 0,37 + 1,36 + 5,37 + 6,32 + 2,0 * 0,31 + 3,78 + 2,66) * 2,42	m2	60,11	
	szpalety	0,25 * (2,72 + 2,0 * 1,45)	m2	1,41	
	okno	-(2,72 * 1,45)	m2	-3,94	
	drzwi	-(2,0 * (0,80 * 2,00))	m2	-3,20	
		C (Suma częściowa)	m2	54,38	
				RAZEM	321,73
8 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem – kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
	ściany	poz.6	m2	74,21	
				RAZEM	74,21
9 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
	sufity	poz.7	m2	321,73	
				RAZEM	321,73
4		Roboty uzupełniające			
10 d.4	KNR 4-01 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		KORYTARZ (parter i piętro) 2,40	m	2,40	
				RAZEM	2,40
11 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - szafa elektryczna	m2		
		SALA GŁÓWNA z pomieszczeniem pomocniczym 1,15 * 1,15	m2	1,32	
		KORYTARZ (parter i piętro) 2,0 * (0,90 * 1,80)	m2	3,24	
				RAZEM	4,56
12 d.4	KNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		poz.4	m2	209,43	
				RAZEM	209,43