

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych do 2 m2 UWAGA: Istniejące skrzydło drzwiowe pozostawić do ponownego montażu	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,0 * (2,10 * 0,50)	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
3 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju wraz z cokolikiem	m2		
		1,0	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Zerwanie tynku mozaikowego ze ściany	m2		
		2,0 * (1,50 * 0,50)	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
5 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * (0,90 * 0,10 * 0,10 + 2,0 * 2,10 * 0,10 * 0,10) + poz.2 * 0,025 + poz.3 * 0,025 + poz.4 * 0,01	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
6 d.1	KNZ wycena indywidualna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m3		
		poz.5	m3	0,144	
				RAZEM	0,144
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
7 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z montażem i wpasowaniem zdemontowanego skrzydła drzwiowego	m2		
		0,90 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
8 d.3	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - kolor w nawiązaniu do istniejącej posadzki	m2		
		poz.3	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z płytek terakotowych 30x10 cm w jednym rzędzie	m		
		0,60	m	0,600	
				RAZEM	0,600
10 d.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		(1,00 + 2,0 * 2,10) * 0,10	m2	0,520	
				RAZEM	0,520
11 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(1,00 + 2,0 * 0,60) * 0,10	m2	0,220	
				RAZEM	0,220
12 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(2,0 * 0,50 * 0,60) + (2,00 * 0,60)	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR K-04 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu	m2		
		poz.4	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
14 d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.2	m2	2,100	
				RAZEM	2,100